
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego na budynku Rynek17 w Dukli
ADRES INWESTYCJI: Dukla, ul. Rynek 17
NAZWA INWESTORA: GMINA DUKLA
ADRES INWESTORA: ul. Trakt Węgierski, 38-450 Dukla

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Leszek Bąk

DATA OPRACOWANIA: środa, 13 kwietnia 2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

środa, 13 kwietnia 2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Rusztowania			
1 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		61,00 * 9,50	m2	579,500	
				RAZEM	579,500
2 d.1	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		61	m	61,000	
				RAZEM	61,000
3 d.1	KNR AT-05 1663-04	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m2		
		poz.1	m2	579,500	
				RAZEM	579,500
4 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 5, 6, 9, 10, 11, 12)	m-g		
		346,289	m-g	346,289	
				RAZEM	346,289
2		Roboty rozbiórkowe			
5 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		61	m	61,000	
				RAZEM	61,000
6 d.2	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,5 * 11,7 * 8,4 + 0,5 * 14,7 * 8,77 + 8 * 11,8 + 0,5 * 5,4 * 4,33 + 6,4 * 4,33 + 6,4 * 10,8 + 0,5 * 6,2 * 6,4 + 5,6 * 5,0 + 0,5 * 5,6 * 5,4 + 0,5 * 6,4 * 6,2 + 5 * 1,5 + 2,3 * 0,45 + 4,3 * 1,0 + 3,0 * 1,0 - (0,5 * 0,7 + 2 * 0,5 * 0,65 - - 0,83 * 1,12 - 0,53 * 0,78 - 1,4 * 0,54 - 0,7 * 0,4 - 2 * 1,1 * 0,5 - 0,8 * 0,75 - 1,2 * 0,5 - 0,8 * 0,56 - 1,12 * 1,17 - 0,55 * 0,77 - 0,78 * 0,6)	m2	419,627	
				RAZEM	419,627
3		Wymiana deskowania i docieplenie stropu nad mieszkaniem na poddaszu			
7 d.3	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
8 d.3	KNR 2-22 0801-03	Izolacja z płyt lub mat wełny mineralnej pozioma stropów i stropodachów - jedna warstwa grubości 15 cm	m2		
		87,60	m2	87,600	
				RAZEM	87,600
4		Poszycie dachu			
9 d.4	KNR 4-01 0402-02 analogia	Wymiana podbitki drewnianej	m2		
		0,3 * 49,3	m2	14,790	
				RAZEM	14,790
10 d.4	KNR-W 2-02 0508-02 analogia	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną na zatrask grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm	m2		
		poz.6	m2	419,627	
				RAZEM	419,627
11 d.4	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe leżące o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		61	m	61,000	
				RAZEM	61,000
12 d.4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy	m2		
		61,0 * 0,4	m2	24,400	
				RAZEM	24,400
13 d.4	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykonane	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Obróbka kominów, okien i murów ogniowych			
14 d.5	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		$2 * 0,25 * (0,5 + 0,7 + 0,5 + 0,65 + 0,5 + 0,65 + 0,83 + 1,12 + 0,53 + 0,78 + 1,4 + 0,54 + 0,7 + 0,4 + 1,10 + 0,5 + 1,10 + 0,54 + 0,8 + 0,75 + 1,20 + 0,5 + 0,56 + 0,8 + 1,12 + 1,17 + 0,55 + 0,77 + 0,78 + 0,6) + 0,74 * 49,3$	m2	47,802	
				RAZEM	47,802