GMINA DUKLA
38-450 Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
woj. podkarpackie
tel.(013) 433 00 34, fax:(013) 433 10 11
NIP: 684-236-44-50 . REGON 370440531

Dukla, dnia 31 sierpnia 2023 roku

ARG.6220.6.2022

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Dukli działając na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz, z dnia 23 lutego 2022 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na.: *„Budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 260 Mg/h w Trzcianie"* i po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

ustala

następujące środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na. *„Budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 260 Mg/h w Trzcianie"*

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie wytwórni mas bitumicznych o maksymalnej wydajności otaczarki 260 Mg/h wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zapleczem technicznym realizowane będzie na działce o nr ew. 260/3 w miejscowości Trzciana o powierzchni 1,4851 ha. Maksymalna roczna produkcja mas bitumicznych wyniesie 351 000 Mg.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Prace ziemne będą realizowane poza okresem lęgowym większości ptaków tj. poza 1 marca – 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia konieczności realizowania prac ziemnych w w/w okresie lęgowym, możliwe jest ich wykonanie jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa z obserwacji wykonanych maksymalnie do 3 dni przed terminem realizacji prac przygotowawczych, iż teren nie jest wykorzystywany przez ptaki jako miejsce gniazdowania oraz że prace nie te nie będą stanowiły zagrożenia dla innych gniazdujących w sąsiedztwie ptaków. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków prace należy wstrzymać do momentu opuszczenia terenu przez chronione gatunki lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków ptaków.
2. W czasie prowadzenia prac ziemnych zdjęty humus będzie gromadzony osobno i na czas prowadzenia prac zostanie zabezpieczony przez zanieczyszczeniami oraz wykorzystany do zagospodarowania terenów zielonych po zakończeniu eksploatacji wytwórni.
3. W trakcie realizacji zadania należy kontrolować zastoiska (także koleiny) ze stagnującą wodą pod kątem obecności płazów, szczególnie kumaków górskich. W sytuacji stwierdzenia ich obecności, płazy należy przenieść do innych płytkich i niewielkich zastoisk wody poza zasięg przedsięwzięcia.
4. Z uwagi na stwierdzone stanowiska kumaka górskiego, jako działanie minimalizujące

wskazuje się wygrodzenie terenu zamierzenia płotkiem herpetologicznym wykonanym z geowłókniny lub innym o szerokości oczek 5 mm o wysokości nadziemnej 50 cm i wkopanym w grunt na głębokość 10 cm. Górna krawędź powinna być odcięta na zewnątrz tworząc daszek o długości minimum 5 cm bez ostrych zakończeń.

5. Znajdujące się na terenie budowy wykopy niezagospodarowane w danym dniu roboczym i inne potencjalne pułapki ekologiczne do których mogą wpadać małe zwierzęta należy zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić zwierzętom dostanie się do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryć, wygrodzeń z siatek o oczkach poniżej 5 mm lub folii) lub też zastosować rozwiązania umożliwiające samodzielne wydostanie się z nich (np. pochylnie, pozostawianie wypłaszczenia jednej ze ścian). Miejsca takie powinny być systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujące się w nich płazy i inne zwierzęta należy niezwłocznie uwolnić i przenieść w odpowiednie danemu gatunkowi siedlisko. Przed likwidacją (zasypaniem) wykopów należy sprawdzić dno i ściany pod kątem obecności w nich zwierząt i usunąć je z wykopu we właściwe dla nich siedliska.
6. Surowce wykorzystywane w procesie technologicznym będą magazynowane w szczelnych silosach, zbiornikach, a kruszywo i piasek w betonowych boksach/zasiekach.
7. Procesy technologiczne będą prowadzone na terenach utwardzonych.
8. Po likwidacji wytwórni teren zostanie przywrócony do stanu sprzed budowy.
9. Na etapie realizacji i eksploatacji wszystkie prace będą wykonywane w porze dziennej w godzinach: 6:00 – 22:00.
10. Na terenie przedsięwzięcia nie będą prowadzone procesy przetwarzania odpadów.
11. Woda na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia dostarczana będzie z sieci wodociągowej beczkowozami.
12. Ścieki bytowe na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia gromadzone będą w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków.
13. Teren zakładu utwardzony będzie masą bitumiczną lub płytami betonowymi, a nieszczelności płyt zostaną uszczelnione elastyczną masą betonową.
14. Stacja transformatorowa, olejowa zabezpieczona będzie misą zdolną do przyjęcia całej objętości oleju w przypadku rozszczelnienia.
15. Miejsce wymiany płynów eksploatacyjnych będzie wyposażone w tace ociekowe.
16. Tankowanie maszyn na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odbywać się będzie na szczelnej betonowej tacy, a w trakcie realizacji podczas tankowania używana będzie metalowa misa podkładana pod korek wlewowy.
17. Wody opadowe lub roztopowe z dachów oraz z powierzchni utwardzonych na terenie zakładu odprowadzane będą systemem wewnętrznej kanalizacji deszczowej do ewaporacyjnego betonowego zbiornika bezodpływowego o pojemności około 150 m^3. Wody z terenów utwardzonych przed skierowaniem do zbiornika oczyszczone będą w separatorze.
18. Zaplecze budowy oraz teren wytwórni w czasie eksploatacji wyposażony zostanie w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych (np. sorbenty).
19. Napełnianie zbiorników/silosów surowcami pylącymi będzie odbywało się w sposób szczelny.
20. Obiekty kontenerowe wykorzystywane na terenie zainwestowanym będą ogrzewane elektrycznie.
21. Gotowa masa bitumiczna podczas transportu będzie szczelnie przykrywana.
22. Stan techniczny wszystkich elementów instalacji będzie regularnie kontrolowany.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1. Projekt budowlany musi uwzględniać ustalenia wymienione w punkcie I i II niniejszej decyzji.

2. Do magazynowania oleju opałowego wykorzystywany będzie naziemny, dwupłaszczowy stalowy zbiornik o pojemności około 50 m^3 wyposażony w układ czujników monitorujących szczelność oraz poziom napełnienia, a także system zapobiegający przepełnieniu.
3. Bitum/asfalt magazynowany będzie w czterech szczelnych zbiornikach o pojemności około 60 m^3 każdy, ogrzewanych elektrycznie. Zanieczyszczone powietrze ze zbiorników odprowadzane będzie do atmosfery czterema otwartymi emitorami o wysokości min. 10 m i średnicy około 0,1 m każdy.
4. Dwa silosy/zbiorniki na wypełniacz/mączkę wapienną o łącznej pojemności 120 m^3 ustawione będą jeden na drugim. Zanieczyszczone powietrze z silosów/zbiorników przed odprowadzeniem do atmosfery oczyszczone będzie w filtrach o gwarantowanym stężeniu pyłu wynoszącym maksymalnie 10 mg/m^3.
5. Pył węglowy magazynowany będzie w silosie o pojemności około 120 m^3. Zanieczyszczone powietrze z silosu przed skierowaniem do zadaszonego emitora o wysokości min. 20 m oczyszczone będzie w filtrze o gwarantowanym stężeniu pyłu wynoszącym maksymalnie 10 mg/m^3.
6. Suszarka kruszywa wyposażona będzie w palnik zasilany pyłem węglowym/olejem opałowym o mocy około 18MW.
7. Zanieczyszczone powietrze z procesów obróbki kruszyw, dozowania bitumu/asfaltu, mieszania gotowej masy, zbiornika gotowej masy oraz spalania paliw w palniku suszarki przed skierowaniem do otwartego emitora o wysokości min. 15 m i średnicy około 0,6 m oczyszczone będzie w urządzeniu odpylającym o skuteczności min. 99,9%. Na emitorze suszarko-otaczarki należy wykonać stanowiska pomiarowe wraz z króćcami umożliwiające wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza.
8. Gotowa masa bitumiczna magazynowana będzie w szczelnym zbiorniku o ładowności około 80 Mg.
9. Piasek i kruszywa będą magazynowane w zasiekach/boksach o wysokości ścian wyższych niż usypywana pryzma materiału.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia:

1. Ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

V. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 23 lutego 2022 firma PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz zwróciła się do Burmistrza Dukli z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „*Budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 260 Mg/h w Trzcianie*". Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej terenu lokalizacji przedsięwzięcia wraz z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidzianym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wypis z wykazu działek i podmiotów ewidencyjnych wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków pozwalający na ustalenie stron postępowania.

W dniu 7 marca 2022 r. na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3

października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko poinformowano strony w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego w formie obwieszczenia.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Dukli. Z uwagi na charakter wnioskowanego przedsięwzięcia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Dukli w dniu 7 marca 2022 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle w opinii z dnia 23 marca 2022 r. (data wpływu: 24 marca 2022 r.) znak: RZ.ZZŚ.2.435.39.2022.MB stwierdziło, że dla w/w przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

Postanowieniem z dnia 23 marca 2022 r. (data wpływu: 24 marca 2022 r.) znak: WOOŚ.4220.6.6.2022.AK.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Opinią sanitarną z dnia 25 czerwca 2022 r. (data wpływu: 29 marca 2022 r.) znak: PSNZ.9020.2.10.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie rozstrzygając zagadnienie we własnym zakresie uznał za zbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W ślad za w/w opiniami organ prowadzący postępowanie w dniu 5 kwietnia 2022 r. wydał postanowienie orzekające o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z określeniem zakresu raportu. Postanowienie zostało podane stronom postępowania do wiadomości w formie obwieszczenia. W dniu 20 kwietnia 2022 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postepowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie to zostało podane stronom postępowania do wiadomości w formie obwieszczenia.

Inwestor w dniu 31 maja 2022 r. przedłożył do tut. urzędu raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 260 Mg/h w Trzcianie". Organ przy piśmie z dnia 6 czerwca 2022 r. wezwał wnioskodawcę o uzupełnienie przedłożonego wniosku wraz z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w kwestii dotyczącej złożenia podpisu zgodnie ze sposobem reprezentacji podmiotu oraz o przedłożenie oświadczenia autora raportu o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Inwestor w dniu 8 czerwca 2022 r. (data wpływu: 10 czerwca 2022 r.) przedłożył do tut. urzędu raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 260 Mg/h w Trzcianie". Raport został opracowany przez firmę Consulting-Med pod kierownictwem Pana Jacka Chmiel.

W związku z powyższym dniu 14 czerwca 2022 r. Burmistrz Dukli podjął postępowanie administracyjne zawieszone postanowieniem Burmistrza Dukli z dnia 20 kwietnia 2022 r. znak: ARG.6220.6.2022 oraz poinformował strony postępowania poprzez obwieszczenie. Następnie w dniu 15 czerwca 2022 r. raport został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska celem uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 19 lipca 2022 r. (data wpływu: 21 lipca 2022 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4221.6.4.2022.AK.6 przedłużył termin wydania uzgodnienia do dnia 18 sierpnia 2022 r., następnie pismem z dnia 18 sierpnia 2022 r. (data wpływu: 19 sierpnia 2022 r.) pismem znak: WOOŚ.4221.6.4.2022.AK.8 do dnia 19 września 2022 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie po analizie merytorycznej dokumentacji uznał, że przedłożone materiały nie przedstawiają w sposób dostateczny wszystkich zagadnień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska wynikających z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Pismem z dnia 23 września 2022 r. znak: WOOŚ.4221.6.4.2022.AK.9 wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu w zakresie wskazanym w punktach 1 do 34 tego pisma w terminie do 16 grudnia 2022 r.

Inwestor pismem z dnia 29 października 2022 r. (data wpływu: 8 listopada 2022 r.) przedłożył uzupełniony Raport do organu prowadzącego postępowanie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 6 grudnia 2022 r. znak: WOOŚ.4221.6.4.2022.AK.13 przedłużył termin na wydanie uzgodnienia do 5 stycznia 2023 r., następnie pismem z dnia 29 grudnia 2022 r. znak: WOOŚ.4221.6.4.2022.AK.15 ponownie wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu w zakresie wskazanym w punktach 1 do 17 tego pisma w terminie do 28 lutego 2023 r.

Inwestor pismem z dnia 28 lutego 2023 r. (data wpływu: 3 marca 2023 r.) przedłożył uzupełniony Raport do organu prowadzącego postępowanie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, następnie pismem z dnia 28 marca 2023 r. (data wpływu: 4 kwietnia 2023 r.) kolejne uzupełnienie raportu.

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia nastąpiło postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 maja 2023 r. znak: WOOŚ.4221.6.4.2022.AK.20.

Stosownie do art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Organ dopełnił obowiązku zawiadomienia społeczeństwa poprzez Obwieszczenie w dniu 17 maja 2023 r. o przystąpieniu do procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wytwórni mas bitumicznych o wydajności 260 Mg/h w Trzcianie" z wniosku firmy PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz oraz o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. w dniach od 17 maja

2023 roku do 16 czerwca 2023 roku. Zostało ono zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dukli (parter-korytarz), tablicy ogłoszeń przy budynku Urzędu Miejskiego w Dukli, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli, w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia w sposób zwyczajowo przyjęty – poprzez zamieszczenie Obwieszczenia na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Dukla w miejscowości Trzciana oraz za pośrednictwem sołtysa i radnego miejscowości Trzciana - z prośbą o niezwłoczne zamieszczenie Obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w miejscowości Trzciana oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji.

Podczas przeprowadzonego udziału społeczeństwa wpłynęło do tut. urzędu pismo:

1. Dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie znak: ZKPK.OŚ.402/32/23 informujące o lokalizacji planowanego przedsięwzięcia na obszarze Jaśliskiego Parku Krajobrazowego i konieczności podejmowania wszelkich decyzji związanych z planowana inwestycją zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zlokalizowania w granicach Jaśliskiego Parku Krajobrazowego funkcjonującego na mocy Uchwały Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie jaśliskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1946 z późn.zm.). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 przytaczanej uchwały na terenie Parku zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ponadto w § 3 ust. 1 w/w/ uchwały zakazuje się także m.in.: pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów, wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych.

Odnosząc się do zakazu określonego w w/w 3 ust. 1 pkt 1 uchwały w sprawie Jaśliskiego parku Krajobrazowego należy zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego. Ponadto w myśl ust. 5 pkt 1 i ust. 6 pkt 1 w/w uchwały zakazy: umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt (...), likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych (...), wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu (...), i dokonywania zmian stosunków wodnych (...) nie dotyczą czynności wykonywanych w ramach przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz Parku, w zakresie niezbędnym do realizacji tych przedsięwzięć. Ponadto zamierzenie inwestycyjne nie wiąże się z łamaniem pozostałych zakazów obowiązujących w granicach Parku.

Jak wynika z raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zamierzenie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływać na przyrodę i krajobraz Jaśliskiego Parku

Krajobrazowego, gdyż wytwórnia nie spowoduje jego degradacji. Jej oddziaływanie będzie ograniczone czasowo, a po zakończeniu etapu eksploatacji, krajobraz zostanie przywrócony do stanu przed realizacja zadania. Ponadto przedsięwzięcie realizowane będzie w sąsiedztwie terenu przekształconego (kopalnie kruszywa, zbiorniki powyrobiskowe). Przedsięwzięcie nie wiąże się z łamaniem zakazów obowiązujących w granicach Jaśliskiego Parku Krajobrazowego i nie będzie sprzeczne z celami ochrony w/w parku, które zostały wymienione w § 2 Uchwały Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie jaśliskiego Parku Krajobrazowego.

2. pismo poruszające m.in. zagadnienie dotyczące braku informacji, że inwestycja jest tymczasowa we wniosku i karcie informacyjnej przedsięwzięcia, kwestie dotyczące lokalizacji inwestycji na terenach chronionych Natura 2000 Beskid Niski i Jaśliskiego Parku Krajobrazowego i związane z tym zmiany w środowisku naturalnym i szkody w krajobrazie; zarzut braku komunikacji z dyrekcją Karpackich Parków Krajobrazowych w związku z planowanymi zmianami w MPZP, które są niezgodne z uchwałą o powołaniu Jaśliskiego Parku Krajobrazowego; braku uzgodnień z Wodami Polskimi m.in. oddziaływania przedsięwzięcia od planowanego zbiornika wodnego; braku analizy odorowej; zmiany MPZP pod kątem tymczasowości planowanej inwestycji oraz jej niezgodności z zapisami MPZP.

Organ ustosunkowując się do zarzutów wyjaśnia, iż Inwestor został zobowiązany w niniejszej decyzji do zastosowania szeregu działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych oddziaływań na środowisko. Organ zauważa, iż co do zasady nie ma żadnych inwestycji, które wobec środowiska pozostawałyby obojętne. Każde z przedsięwzięć wymienionych w treści rozporządzenia z samej swojej istoty generuje oddziaływanie na środowisko. Decyzja środowiskowa nie przesądza o przystąpieniu do realizacji przedsięwzięcia, a służy jedynie zidentyfikowaniu negatywnych skutków wykonania i późniejszej eksploatacji inwestycji oraz określeniu działań, które mają zapobiec lub zminimalizować owe skutki do poziomu zgodnego z prawem. W przypadku gdy wynikające z decyzji środowiskowej ustalenia i warunki nie będą przez Inwestora przestrzegane, to wówczas zaistnieje podstawa do wszczęcia odrębnego postępowania, którego celem będzie ustalenie, czy Inwestor przestrzega ustalenia tej decyzji, jednakże te kwestie nie mają istotnego znaczenia dla oceny legalności samej decyzji środowiskowej, która formułuje warunki, jakie w przyszłości winien spełniać Inwestor, o ile podejmie się realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Natomiast zagadnienie dotyczące braku informacji, że inwestycja jest tymczasowa we wniosku i karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie ma znaczenia dla samej treści i wymagań zawartych w przedmiotowej decyzji, gdyż zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania, realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie natomiast z art. 60 ustawy OOŚ, o tym czy określona inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, rozstrzyga Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839). Rozporządzenie to określa rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako jedno z wyżej wymienionych przedsięwzięć - które wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ze względu na: rodzaj, skalę i charakter planowanego przedsięwzięcia

stwierdzono, iż przedmiotowe przedsięwzięcie zostało enumeratywnie wymienione w § 3 ust.1 pkt 20 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839) jako „instalacje do produkcji mas bitumicznych".

Odnośnie podnoszonej kwestii zgodności przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Burmistrz Dukli zwrócił się do Instytutu Rozwoju Miast i Regionów o wyrażenie opinii autorskiej w sprawie zgodności lokalizacji wytwórni mas bitumicznych na działce ewidencyjnej nr 260/3 położonej w miejscowości Trzciana z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Barwinek, Trzciana, Tylawa, Zawadka Rymanowska, Zyndranowa uchwalonego uchwałą Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 56, poz. 732 z dnia 21 kwietnia 2005 r. z późn. zm.).
Przedłożona w dniu 26 lipca 2023 r. do tut. Organu opinia potwierdza, iż lokalizacja wytwórni mas bitumicznych na działce o nr ew. 260/3 w miejscowości Trzciana, w zakresie przeznaczeń dopuszczalnych w terenie oznaczonym na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Barwinek, Trzciana, Tylawa, Zawadka Rymanowska, Zyndranowa uchwalonego uchwałą Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 r. jako „PG(W) – teren eksploatacji górniczej", którym są „obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe" jest zgodna z ustaleniami w/w planu miejscowego.

Zgodnie z zapisem art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez Obwieszczenie Burmistrza Dukli z dnia 28 lipca 2023 r. zamieszczone na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dukli, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli, w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, poinformowano strony o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania żądanej decyzji, w tym wymagane prawem uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle. Strony postępowania nie wniosły wniosków ani uwag do sprawy.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego, a także warunków i zasad zagospodarowania terenu, zasad ochrony środowiska oraz warunków korzystania, na którym przewiduje się realizację inwestycji, stwierdzono co następuje:

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie byłego wyrobiska kruszyw skalnych po rekultywacji wykonanej poprzez zasypanie wyrobiska gruntem rodzimym z nakładu raz wydobytymi miejscowo kruszywami. Miejsce posadowienia instalacji nie będzie wymagało zmian rzędnych terenu oraz zmian w ukształtowaniu działki.

W skład projektowanej instalacji wchodzić będą następujące główne urządzenia:
- zespół dozowników kruszywa – zbiorniki wyposażone w urządzenia dozujące i przenośniki taśmowe,
- suszarka kruszywa wyposażona w palnik o mocy około 18 MW na olej opałowy lub pył węglowy,
- układ odpylania: suszarki, mieszalnik, dozownik i sortownik otaczarki,
- zespół sortowania kruszywa, dozowania kruszywa i wypełniaczy, urządzenia do odmierzania i dozowania bitumu, mieszarka,
- dwa silosy/zbiorniki wypełniacza/mączki wapiennej o łącznej pojemności około 120 m^3,
- cztery zbiorniki bitumu o łącznej pojemności około 240 m^3,
- zbiornik na olej opałowy o pojemności około 50 m^3,
- zbiornik gotowych mas bitumicznych o ładowności około 80 Mg wraz z urządzeniem do dozowania mas na samochody,

- kabina sterownicza.

W ramach zadania wykonane zostaną również:

- waga samochodowa,
- zbiornik na wody opadowe lub roztopowe o pojemności około 150 m^3,
- magazyn kruszyw (zasieki/boksy),
- utwardzenia dróg zakładowych i placów,
- infrastruktura techniczna m.in. przyłącza mediów, zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne,
- zaplecze kontenerowe, w którym ulokowane zostaną biura oraz Laboratorium,
- oświetlenie i ogrodzenie oraz Stróżówka.

Proces wytwarzania mas bitumicznych będzie składał się z następujących głównych operacji: przygotowanie, dozowanie, suszenie i ogrzewanie kruszywa, odpylanie i segregacja kruszywa, dostarczanie wypełniaczy, mieszanie kruszywa z wypełniaczami i wtrysk bitumu/asfaltu, odbiór gotowej masy. Do produkcji mas bitumicznych wykorzystywane będą m.in. surowce takie jak: kruszywa o różnym uziarnieniu, piasek, mączka wapienna oraz bitum/asfalt.

W ramach zadania prowadzona będzie działalność polegająca na produkcji mas bitumicznych w maksymalnej ilości 351 000 Mg/rok.

Realizacja zadnia będzie obejmowała przede wszystkim prace montażowe urządzeń i innych elementów instalacji wytwórni oraz prace przygotowawcze związane z niwelacja terenu, wykonaniem płyt fundamentowych, budową zasieków na kruszywa, a także zorganizowaniem utwardzenia placów magazynowych, manewrowych i dróg dojazdowych. W ramach przedsięwzięcia zostanie zorganizowane kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe dla obsługi oraz wybudowana zostanie niezbędna infrastruktura techniczna. Nie przewiduje się konieczności odwadniania wykopów. Pojazdy i maszyny będą sprawne technicznie. Zaplecze budowy wyposażone będzie w sorbenty do neutralizacji wycieków substancji ropopochodnych. W okresach suchych drogi dojazdowe i teren budowy będą zraszane w przypadku występowania pylenia. W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia drogi krajowej nr 19 wszelkie zabrudzenia jaj powierzchni będą jak najszybciej usuwane, a droga zostanie zabezpieczona przed jej dalszym zanieczyszczeniem. Silniki maszyn i samochodów nieużywanych w danej chwili będą wyłączane. Uciążliwości związane z tym etapem będą miały charakter odwracalny, będą występowały wyłącznie w porze dziennej tj. 6:00 – 22:00.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będzie występowała emisja zorganizowana i niezorganizowana zanieczyszczeń do powietrza z następujących źródeł: suszarko-otaczarka, silosy mączki wapiennej/wypełniacza, zbiorniki magazynowe bitumu/asfaltu, zbiornik pyłu węglowego, ładowarki, samochody poruszające się po terenie przedsięwzięcia.

Asfalt/bitum magazynowany będzie w czterech szczelnych zbiornikach ogrzewanych elektrycznie. Napełnianie zbiorników/silosów surowcami pylącymi będzie się odbywało w sposób szczelny. Zbiorniki/silosy materiałów sypkich wyposażone będą w filtry tkaninowe gwarantujące stężenie pyłu po filtrach maksymalnie 10 mg/m^3. Zanieczyszczone powietrze z procesów obróbki kruszyw, dozowania bitumu/asfaltu, mieszania gotowej masy, zbiornika gotowej masy oraz spalania palie w palniku suszarki, przed odprowadzeniem do atmosfery oczyszczane będzie w urządzeniu odpylającym o skuteczności minimum 99,9%. Podciśnienie wytworzone w instalacji odpylania zapobiegać będzie niekontrolowanemu wydostawaniu się zanieczyszczeń do atmosfery. Gotowa masa bitumiczna magazynowana będzie w zbiorniku o ładowności około 80 Mg, a załadunek na środki transportu będzie odbywał się poprzez zasyp. Masa bitumiczna podczas transportu będzie szczelnie przykrywana. Piasek i kruszywa będą magazynowane w zasiekach o wysokości ścian wyższych niż usypywana pryzma materiału. Drogi transportu będą utwardzone wyrobami budowlanymi, zamiatane i utrzymane w

czystości. W przypadku wystąpienia długotrwałej suszy, pryzmy będą pokrywane plandekami, dodatkowo uruchomione zostanie zraszanie pryzm i dróg transportu. Obiekty kontenerowe wykorzystywane na terenie zainwestowanym będą ogrzewane elektrycznie. Samochody i urządzenia na terenie zakładu podczas postoju będą mieć wyłączone silniki.

Działka inwestycyjna znajduje się na terenie objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr XXX/195/05 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 11 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 56, poz. 732 z dnia 21 kwietnia 2005 r. z późn.zm.) i w większości stanowi teren oznaczony symbolem PG(W) z przeznaczeniem podstawowym pod eksploatację górniczą. Zgodnie z § 58 ust. 1 pkt 2 lit. a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na przedmiotowym terenie dopuszcza lokalizację obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych.

Odległość najbliższej zabudowy podlegającej ochronie od granic terenu zadania wynosi ponad 260 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego najbliższe tereny podlagające ochronie akustycznej, zlokalizowane po stronie zachodniej i północnej to tereny zabudowy zagrodowej, dla których dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą 55 dB w porze dziennej i 45 dB w porze nocnej. Klimat akustyczny w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia, w chwili obecnej kształtuje hałas pochodzący od instalacji i urządzeń istniejącej kopalni kruszyw oraz komunikacyjny pochodzący od drogi DK19.

Głównym źródłami hałasu podczas funkcjonowania przedsięwzięcia będą: wieża otaczarki, dozator kruszywa, przenośnik taśmowy dozujący, przenośnik taśmowy zbiorczy, suszarka bębnowa, wentylator instalacji grzewczej, elewator gorącego kruszywa, ruch samochodów po analizowanym terenie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż wytwórnia funkcjonować będzie wyłączne w porze dziennej, tj. 06:00 – 22:00 oraz uwzględniając odległość w jakiej położone są tereny chronione pod względem akustycznym przewiduje się, że przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego w jego rejonie i w trakcie jego funkcjonowania. Na najbliższych terenach chronionych pod względem akustycznym dotrzymane będą wartości dopuszczalne poziomu hałasu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Woda na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia pobierana będzie z sieci wodociągowej i dostarczana na teren zakładu beczkowozami, będzie wykorzystywana jedynie do celów socjalno-bytowych.

Powstające ścieki będą miały charakter bytowy, nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Gromadzone będą w szczelnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności około 10 m^3, skąd okresowo będą wywożone do oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe lub roztopowe z terenów utwardzonych (płyty betonowe uszczelnione elastyczna masą betonową) oraz z powierzchni dachów odprowadzane będą kanalizacja deszczową do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności około 150 m^3 i pozostawiane do odparowania. Wody z terenów utwardzonych przed skierowaniem do zbiornika oczyszczane będą w separatorze serwisowanym przez firmę zewnętrzną.

Olej opałowy magazynowany będzie w naziemnym stalowym zbiorniku o pojemności około 50 m^3, który będzie dwupłaszczowy, wyposażony w układ czujników poziomu paliwa i system zapobiegający przelaniu podczas tankowania. Przestrzeń między płaszczowa zbiornika będzie wyposażona w monitoring szczelności, a wszelkie zawory i połączenia będą podlegać regularnym przeglądom, uszczelki będą wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta. Zbiornik zostanie posadowiony na płaskiej i równej utwardzonej powierzchni, a stanowisko tankowania będzie ulokowane na szczelnej betonowej tacy, której zadaniem będzie wyłapanie ewentualnych wycieków.

Wykorzystywana w zakładzie olejowa stacja transformatorowa zabezpieczona będzie poprzez umieszczenie jej w zadaszonym obiekcie posiadającym misę olejową o pojemności 110% objętości oleju w transformatorze i zbiorniku wyrównawczym lub w przypadku zewnętrznej zabudowy transformatora olejowego, pod miejscem jego usytuowania wykonana zostanie szczelna misa z odprowadzeniem wód opadowych lub roztopowych z jej powierzchni do szczelnego zbiornika wody na wody opadowe lub roztopowe. W przypadku wypływu oleju system kanalizacji lub zbiornik na wody opadowe lub roztopowe będą oczyszczone.

Surowce wykorzystywane w procesie technologicznym będą magazynowane w szczelnych silosach, zbiornikach, a kruszywo i piasek w betonowych boksach/zasiekach.

Działania związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia skutkować będą powstawaniem odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Przestrzegane będą zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn.zm.). Odpady niebezpieczne ciekłe powstające w związku z wymianą płynów eksploatacyjnych instalacji lub środków transportu będą magazynowane w wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczonym miejscu na terenie zakładu w tacach ociekowych. Wszystkie odpady wytwarzane na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą magazynowane selektywnie w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów w środowisku i będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia.

Obiekty wytwórni będą odpowiednio uziemione i wyposażone w instalację odgromową. Teren zainwestowania wyposażony będzie w sorbenty do neutralizacji wycieków substancji ropopochodnych.

Przedsięwzięcie planowane jest do zlokalizowania na terenie obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB 180002 dla którego nie ustanowiono planu zadań ochronnych, jak również nie zostały sporządzone tymczasowe cele ochrony oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Jasiołka PLH180011, dla którego Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1922) ustanowiono plan zadań ochronnych. Zamierzenie nie będzie negatywnie wpływało na w/w obszar Natura 2000, w tym nie będzie sprzeczne z zapisami jego planu.

Działka inwestycyjna o powierzchni około 1,48 ha jest przekształcona antropogenicznie. Teren działki nie jest pokryty drzewami ani krzewami. Przedsięwzięcie od strony północnej i wschodniej realizowane będzie w sąsiedztwie terenów przekształconych – zbiorników powyrobiskowych czy zakładów górniczych, miejsc eksploatacji kruszywa. W kierunku południowym i zachodnim występują obszary łąkowe, rolne z zadrzewieniami, a w większej odległości kompleksy leśne. W odległości 130 m w kierunku zachodnim przebiega droga krajowa nr 19. Działka inwestycyjna zlokalizowana jest w odległości około 20 m od cieku wodnego bez nazwy stanowiącego dopływ rzeki Jasiołki położonej około 340 m dalej.

Na potrzeby sporządzenia przedłożonej dokumentacji wykonana została inwentaryzacja przyrodnicza terenu przeznaczonego pod lokalizacje planowanej inwestycji i jej bezpośredniego otoczenia. Badania przeprowadził zespół przyrodników w okresie od marca do maja 2022 roku. W opracowaniu inwentaryzacji wykorzystano dokumentację terenu, w tym materiały źródłowe dla przedsięwzięcia wydobycia kruszywa ze złoża „Trzciana II – pole E2" oraz raport o oddziaływaniu na środowisko wykonany dla drogi ekspresowej S19. Zgodnie z jej wynikami stwierdzono łącznie 7 zbiorowisk roślinnych, a teren samego zamierzenia silnie przekształcony i pokryty inicjalną roślinnością ruderalną. Na działce inwestycyjnej nie stwierdzono obecności cennych gatunków roślin oraz mchów i porostów. Poza zakresem zamierzenia w buforze badań stwierdzono jednego pierwiosnka

wyniosłego (w obrębie pobliskich cieków) objętego ochrona częściową, jednak realizacja zadania nie będzie miała negatywnego wpływu na stanowisko gatunku.

Podczas inwentaryzacji fauny na terenie objętym badaniem wśród gatunków chronionych stwierdzono 4 gatunki herpetofauny tj. kumak górski, żaba „zielona", jaszczurka zwinka, zaskroniec, które występowały poza terenem zamierzenia. Pod kątem fauny bezkręgowej przebadano teren w promieniu 100 m od przedsięwzięcia i stwierdzono szereg pospolitych gatunków owadów, w tym: trzmiela ziemnego *Bombus terrestris,* bielinka bytomkowca *Pieris napi,* latolistka cytrynka *Erebia medusa,* rusałkę admirała *Vanessa atalanta.* W promieniu 500 m od działki objętej wnioskiem przebadano występowanie ssaków. Jak wynika z przeprowadzonych badań pojawienie się zwierząt na terenie już znacznie przekształconym miało charakter incydentalny, w związku z tym obszar ten nie jest eksplorowany jako korytarz migracyjny. Stwierdzono tu łącznie 7 gatunków ssaków, w tym jeden objęty ochroną częściową (kret, kuna, sarna, bóbr, dzik, lis, zając). Są to gatunki liczne i rozpowszechnione na terenie kraju, a działka przedsięwzięcia ze względu na zagospodarowanie i sąsiedztwo prowadzonych prac wydobywczych nie stanowi korzystnego lokalnego korytarza ekologicznego. W obszarze zamierzenia nie stwierdzono występowania gatunków nietoperzy. Z awifauny na terenie zadania i w buforze zadań stwierdzono łącznie występowanie 36 gatunków ptaków, w tym 3 lęgowe lub prawdopodobnie lęgowe w granicach planowanego przedsięwzięcia. Zaobserwowano 3 gatunki wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej (bocian biały – obserwacja na działce, gąsiorek – przelot poza buforem oraz derkacz – głos samca poza buforem). Innymi stwierdzonymi gatunkami były m.in.: bogatka *Parus major,* zięba *Fringilla coelebs,* trznadel *Emberezia citrinella,* kapturka *Sylvia atricapilla,* mazurek *Passer montanus.* Stwierdzone gatunki sa charakterystyczne dla terenów otwartych, zadrzewień śródpolnych oraz śródlądowych zbiorników wodnych. W wyniku obserwacji nie zanotowano obecności orlika krzykliwego, oceniono również, iż teren ten jest mało atrakcyjnym żerowiskiem dla tego gatunku.

Podsumowując powyższe, teren lokalizacji zamierzenia wiele lat temu został przekształcony przez człowieka i aktualnie nie posiada istotnych walorów przyrodniczych. Stwierdzono, że niewielka bioróżnorodność obszaru opracowania, w tym niewielka ilość gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną stwarza minimalne ryzyko negatywnego oddziaływania na te komponenty środowiska przyrodniczego.

Przedsięwzięcie poprzez czasowe zajęcie terenu spowoduje niewielką zmianę w istniejącym krajobrazie otaczającego obszaru, gdyż zlokalizowane zostanie na terenie przekształconym, niewykazującym szczególnych walorów przyrodniczych. Po zakończeniu eksploatacji wytwórni teren zostanie przywrócony do stanu sprzed eksploatacji.

Mając na uwadze przedstawione warunki realizacji przedsięwzięcia, a także zapisy przedstawione w zgromadzonym materiale dowodowym uznano, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Ponadto uznano, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na cele i przedmioty ochrony w/w obszarów Natura 2000, integralność tych obszarów oraz spójność sieci Natura 2000.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z późn.zm.) teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Jasiołka od Panny do Chlebianki" o kodzie PLRW2000142184599, typ 14 (mała rzeka fliszowa), będącej monitorowaną, naturalną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Ze względu na brak możliwości technicznych termin osiągnięcia w/w celu został przedłużony do 2027 r. Zlewnia w/w JCWP

została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotów ochrony zależnych od wód: Jaśliski Park Krajobrazowy, PLB180002 Beskid Niski, PLH180011 Jasiołka, PLH180014 Ostoja Jaśliska, PLH180052 Wisłoka z dopływami. Teren objęty przedmiotową inwestycja znajduje się na obszarach Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz PLB180002 Beskid Niski, dla których wyznaczono m.in. następujące cele środowiskowe: zachowanie naturalnego charakteru rzek i potoków, naturalnych dolin i brzegów rzek oraz naturalnej dynamiki rzek i potoków. Mając na uwadze skalę przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko, omawiana instalacja nie wpłynie na możliwość osiągnięcia w/w celów.

Planowana inwestycja położona jest na terenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000151, będącej monitorowaną częścią wód, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest dobry stan ilościowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto w/w JCWPd oraz JCWP zostały zaliczone do obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, poza obszarami zagrożenia i ryzyka powodziowego. Teren przedsięwzięcia znajduje się poza ujęciami wód i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, a także zastosowane technologie i działania minimalizujące jego wpływ na środowisko uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. C Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (DZ.U.UE.L.2000.327.1).

Zaznacza się, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych – decyzje te wydawane są w odrębnych postępowaniach i mają inny charakter, dlatego też w przypadku, gdy realizacja przedsięwzięcia będzie wiązać się z łamaniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, konieczne będzie uzyskanie stosownych zezwoleń, o których mowa w art. 56 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Jak wynika z przeprowadzonej oceny oddziaływania przedmiotowego zadania na środowisko oraz mając na uwadze działania zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne, określone w ww. warunkach realizacji przedsięwzięcia, stwierdzono iż realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne, tj. nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań: bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótko-, średnio- i długoterminowych, stałych oraz chwilowych.

Jak wynika z przedłożonego materiału dowodowego, przedsięwzięcie dzięki zastosowanym ww. rozwiązaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia poważnych awarii, nie wymaga również ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Zamierzenie nie będzie także powodować oddziaływania o charakterze transgranicznym na środowisko, z uwagi na lokalny zasięg jego oddziaływania. Wobec powyższego, nie określono uwarunkowań w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i rodzaj przedsięwzięcia, dotychczasowy sposób użytkowania terenu a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Obwieszczenie o wydaniu niniejszej decyzji zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dukli, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dukli, w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Dukli w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie ma możliwości wycofania złożonego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 w/c ustawy.
3. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o których mowa w art. 72 ust. 1 cyt. ustawy.
4. Niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 205 zł na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) - część I pkt 45 załącznika do ustawy.
5. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Z up. BURMISTRZA
Monika Trybus
Monika Trybus
Inspektor

Załączniki:
- charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:
1. Inwestor – PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz.
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 49 KPA poprzez Obwieszczenie w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
3. A/a.

Do wiadomości:
1. RDOŚ w Rzeszowie.
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Jaśle.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie.

GMINA DUKLA
38-450 Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
woj. podkarpackie
tel.(013) 433 00 34, fax:(013) 433 10 11
NIP: 684-236-44-50 , REGON 370440531

Załącznik nr 1 do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach
znak: ARG.6220.6.2022
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajności 260 Mg/h w Trzcianie"

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 260/3 w miejscowości Trzciana, która aktualnie nie jest zagospodarowana, brak na niej obiektów budowlanych, w całości stanowi teren biologicznie czynny i stanowi teren po rekultywacji, gdyż w przeszłości była wykorzystywana na cele wydobycia kruszyw naturalnych. Powierzchnia terenu na którym planuje się realizację przedsięwzięcia wynosi 1,4851 ha.
Realizacja przedsięwzięcia będzie obejmowała przede wszystkim prace montażowe nowych urządzeń i innych elementów instalacji wytwórni mas bitumicznych oraz prace przygotowawcze związane z niwelacją terenu, wykonaniem płyt fundamentowych, budową zasieków na kruszywa, a także zorganizowaniem utwardzenia placów magazynowych, manewrowych i dróg dojazdowych. W ramach przedsięwzięcia zostanie również zorganizowane kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe dla obsługi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Dodatkowo zorganizowane zostanie w wyznaczonym miejscu na terenie działki zaplecze budowy, którego szacowana powierzchnia wynosić będzie około 200 m^2. Teren budowy wykorzystywany będzie jako parkingi maszyn, baza magazynowa materiałów budowlanych i miejsce prefabrykacji.
Na terenie zakładu będą zlokalizowane następujące obiekty:

- Główna instalacja produkcyjna, w skład której będą wchodziły:
  - zespół dozowników kruszywa – zbiorniki wyposażone w urządzenia dozujące i przenośniki taśmowe,
  - suszarka kruszywa wyposażona w palnik na olej/pył węglowy,
  - układ odpylania suszarki, mieszalnika, dozownika i sortownika otaczarki,
  - wytwórnia mas bitumicznych składająca się z zespołu sortowania kruszywa, dozowania kruszywa i wypełniacza, urządzenia do odmierzania i dozowania bitumu, mieszarki,
  - 2 zbiorniki wypełniacza o łącznej pojemności 120 m^3,
  - silos na pył węglowy o poj. 120 m^3,
  - 4 zbiorniki bitumu o poj. około 240 m^3,
  - zbiornik na olej opałowy o poj. około 50 m^3,
  - zbiornik gotowych mas bitumicznych wraz z urządzeniem do dozowania mas na samochody,
  - kabina sterownicza.
- Zaplecze kontenerowe, w którym będą ulokowane biura oraz laboratorium,
- Magazyn materiałów eksploatacyjnych,
- Waga samochodowa,
- Parking samochodów osobowych,
- Zbiornik na wody opadowe i roztopowe o pojemności ok. 150 m^3,
- Magazyn kruszyw składający się z 6 boksów, w których będą magazynowane kruszywa niezbędne do produkcji.
- Niezbędna infrastruktura techniczna oraz sieci.

Kruszywo dostarczane będzie samochodami ciężarowymi i składowane na hałdach, następnie za pomocą ładowarki czołowej pobierane będzie z hałd i napełniane do dozatorów wstępnych. Odpowiednio do recepty kruszywo zabierane jest spod dozatorów za pomocą taśmowych przenośników dozujących i podawane na zbiorczy przenośnik taśmowy, który podaje kruszywo na przenośnik taśmowy zasilający bęben suszarki.
Podczas przemieszczania się kruszywa poprzez suszarkę bębnową jest ono suszone i ogrzewane przy pomocy instalacji grzewczej, składającej się z palnika i wentylatora. Palnik może być opalany olejem lekkim, olejem ciężkim, gazem lub pyłem węgla brunatnego. Doprowadzone ciepło powoduje odparowanie wody, zawartej w kruszywie i tym samym suszenie kruszywa. Ponadto kruszywo zostaje tu podgrzane do temperatury wymaganej zgodnie z receptą na gotową masę mineralno-asfaltową. Po przejściu przez suszarkę bębnową gorące kruszywo podawane jest elewatorem gorącego kruszywa na sortownik, który przesiewa go na poszczególne frakcje i podaje je do zbiornika gorącego kruszywa. W razie przepełnienia komory w zbiorniku gorącego kruszywa następuje podawanie nadmiaru poprzez układ przelotowy do oddzielnego zbiornika. Poprzez klapy dozujące kruszywo podawane jest ze zbiornika gorącego kruszywa w ilościach określonych w recepcie na wagę kruszywa. Równocześnie z naważaniem kruszywa odbywa się naważanie wypełniacza na wagę wypełniacza i asfaltu na wagę asfaltu.
Na sygnał z układu sterowania wagi są opróżniane automatycznie do mieszalnika.
Po wymieszaniu gotowa mieszanka mineralno-asfaltowa wysypywana jest z mieszalnika do wózka gotowej masy, który rozdziela ją do izolowanych komór zbiornika gotowej masy. Pod zbiornik gotowej masy podjeżdżają ciężarówki, na które masa jest załadowywana następnie ważona i wywożona na teren budowy drogi.
Wypełniacz jest przechowywany w wieży wypełniacza z silosem pyłu i silosem mączki stojących jeden na drugim lub w dwóch oddzielnych silosach pyłu i mączki. Mączka wapienna na wytwórnię dostarczana jest samochodami cysternami. Wypełniacz własny (pył) pochodzący z instalacji odpylającej jest transportowany stamtąd za pomocą przenośników ślimakowych pyłu do elewatora pyłów. Wypełniacz podawany elewatorem przechowywany jest zbiorniku pośrednim wypełniacza zanim zostanie podany do wagi wypełniacza. W razie przepełnienia zbiornika pośredniego wypełniacza, wypełniacz transportowany jest z powrotem do silosu.
Asfalt dostarczany jest samochodami cysternami i składowany w zbiornikach asfaltu. Zbiorniki asfaltu mogą mieć różne wykonania. Mogą to być zbiorniki okrągłe leżące, zbiorniki okrągłe stojące lub zbiorniki prostokątne, tzw. zbiorniki skrzynkowe. Zbiorniki asfaltu napełniane są przez przyłącze i pompę w stacji napełniania asfaltu. W trakcie procesu mieszania asfalt pobierany jest za pomocą pompy asfaltu i podawany do wagi asfaltu. Asfalt jest składowany i przerabiany w temperaturze około 160 °C, dlatego też cała instalacja asfaltu wyposażona jest w oddzielny, w najnowszych wytwórniach elektryczny, system ogrzewania.
Pył i para wodna, wydzielane podczas produkcji, są odprowadzane przez przewody rurowe i kanały do instalacji odpylania z filtrami. Składa się ona z separatora pyłu grubego i właściwego odpylania z filtrem. Oczyszczony gaz odprowadzany jest przez komin. Pył drobny i pył gruby podawane są ponownie do procesu mieszania za pośrednictwem przenośników ślimakowych wypełniacza. Niezbędne podciśnienie w instalacji odpylania zapewnia wentylator wyciągowy.
Opcjonalnie do procesu mieszania mogą być dodawane substancje uszlachetniające, składniki barwiące oraz woda do produkcji mieszanek asfaltów.

Przedmiotowa instalacja ma możliwość dodawania starej masy na zimno. Granulat asfaltowy (destrukt) dostarczany jest samochodami ciężarowymi i składowany na hałdach. Następnie pobierany jest z hałd za pomocą ładowarki czołowej i podawany do dozatora. Odpowiednio do recepty granulat asfaltowy pobierany jest za pomocą taśmowego przenośnika dozującego i podawany na zbiorczy przenośnik taśmowy. Zbiorczy przenośnik transportowy podaje granulat asfaltowy do elewatora destruktu. Następnie granulat asfaltowy transportowany jest do zbiornika buforowego, skąd podawany jest na wagę taśmową. Waga taśmowa transportuje granulat asfaltowy do rynny zrzutowej prowadzącej bezpośrednio do mieszalnika. Przy dodawaniu starej masy na gorąco granulat asfaltowy transportowany jest przez przenośnik taśmowy zasilający lub rynnę do dodatkowego bębna suszarki tzw. równoległego. Podczas przemieszczania się granulatu asfaltowego przez bęben równoległy jest on ogrzewany przy pomocy palnika. Po przejściu przez bęben równoległy granulat asfaltowy podawany jest do zbiornika pośredniego granulatu asfaltowego z urządzeniem ważącym. Ze zbiornika pośredniego granulat asfaltowy podawany jest do wagi granulatu, a następnie do mieszalnika.
Omawiana instalacja posiada również opcję dodawania stabilizatorów, które powszechnie wykorzystywane są do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Stabilizatory w formie granulatów mogą być transportowane do mieszalnika przez pneumatyczny układ podawania za pomocą strumienia powietrza z silosu magazynowego. W cyklonie następuje rozdzielenie granulatu od powietrza, które trafia do elewatora gorącego, granulat zaś wpada do zbiornika pośredniego, a następnie do wagi granulatu gdzie jest odważany w ilościach określonych w recepcie i podawany do mieszalnika.
Sterowanie wytwórni odbywa się z kontenera sterowniczego, w którym znajduje się komputer i główne szafy sterownicze. Alternatywnie główne szafy sterownicze mogą znajdować się również w oddzielnym kontenerze siłowym. Obydwa kontenery mogą być ustawione jeden na drugim lub stać oddzielnie.
Bilans powierzchni całego zakładu po realizacji przedsięwzięcia przedstawia się następująco:
- obiekty, zadaszenia: 0,0590 ha, w tym zbiornik na deszczówkę: 0,0300 ha,
- powierzchnie utwardzone płytami betonowymi lub kruszywem (place, drogi i parkingi): 1,3315 ha,
- tereny biologicznie czynne: 0,0946 ha.
Bilans masowy stosowanych surowców, materiałów i energii w wytwórni:
- lepiszcze (asfalt drogowy): 18 000 Mg/rok,
- wypełniacz (mączka wapienna): 22 000 Mg/rok,
- kruszywo (grys, żwir): 300 000 Mg/rok,
- piasek:32 000 Mg/rok,
- środki adhezyjne: 35 Mg/rok,
- stabilizatory: 550 Mg/rok,
- woda do celów sanitarnych: 1000 m^3/rok,
- olej opałowy ciężki: 1350 m^3/rok,
- pył węglowy: 650 Mg/rok,
- energia elektryczna: 260 MW/h,
- wielkość produkcji mas bitumicznych: 351 000 Mg/rok

Z up. BURMISTRZA
Monika Trybus
Monika Trybus
Inspektor