

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>Remont ścian i modernizacja sufitów</b>		
1.1	KNR 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby		
1.2	KNR 401/710/3 (1)	Uzupełnienie ubytków w ścianach	m2	406
1.3	KNR 401/714/1 (1)	Szpachlowanie ścian i sufitów	m2	100
1.4	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity i ściany wewnętrzne <i>6084 x 3 kuchnia 2x</i>	m2	1 218
2	Element	<b>Modernizacja podłogi</b>	m2	513
2.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej podłogi		
2.2	KNR 202/1112/1 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, z warstwą izolacyjną, rulonowe Winigam, posadzki panel	m2	107
3	Element	<b>Renowacja drzwi</b>	m2	107
3.1	Kalkulacja indywidualna	Renowacja drzwi		
4	Element	<b>Wymiana parapetów</b>	szt.	5
4.1	Kalkulacja indywidualna	Wymiana parapetów		
5	Element	<b>Instalacja elektryczna</b>	szt	4
5.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących elementów		
5.2	KNR 508/309/1	Montaż gniazd wtyczkowych z podłączeniem	kpl	1
5.3	KNR 508/307/1	Montaż pojedynczego włącznika	szt	10
5.4	KNR 508/504/1	Montaż opraw oświetleniowych z podłączeniem	szt	6
6	Element	<b>Instalacje sanitarne (aneks kuchenne-sanitarny)</b>	szt	2
6.1	KNR 215/205/2	Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	m	10
6.2	KNR 31/103/1	Rurociągi z polibutyleny PB układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, Dn 15 mm	m	30
6.3	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 15 mm	szt	1
6.4	KNR 215/208/1	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 32 mm	podejście	1
6.5	KNR 215/221/1	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem	szt	1
6.6	KNR 31/111/1	Bateria umywalkowa	szt	1
6.7	KNR 31/116/1	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej (średnice 15, 22, 28 mm), budynki mieszkalne: płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	szt	1
6.8	KNR 401/338/7	Wykucie bruzd pionowych w ścianach	m	30
6.9	Kalkulacja indywidualna	Roboty wykończeniowe: gruntowanie, układanie glazury, fugowanie, montaż list wykończeniowych	m	10
7	Element	<b>Sufit podwieszany</b>	kpl	1
7.1	Kalkulacja indywidualna	Montaż sufitu podwieszanego	m2	107