




PRZĘKRÓJ PODŁUŻNY PRZES STOPY
FUNDAMENTOWE Z WIDOKIEM URZĄDZENIA
SKALA 1:20




PRZĘKRÓJ POPRZECZNY PRZES STOPY
FUNDAMENTOWE Z WIDOKIEM URZĄDZENIA
SKALA 1:20



RZUT URZĄDZENIA
SKALA 1:20



WYMIARY STREFY BEZPIECZEŃSTWA



OPIS

WIOŚLARZ

Wymiary urządzenia: dł. 1100 mm, szer. 886 mm, wys. 1226 mm.

Przeznaczenie: wyrób przeznaczony dla młodzieży i dorosłych oraz użytkowników powyżej 140 cm wzrostu.

Funkcja urządzenia: Ćwiczenia aktywizują mięśnie grzbietu, klatki piersiowej i ramion, angażują również mięśnie nóg. Na urządzeniu umieszczona jest instrukcja użytkowania wyrobu.

Strefa bezpieczeństwa: Strefy poszczególnych urządzeń mogą na siebie nachodzić. W strefie bezpiecznej nie powinno być żadnych innych urządzeń, elementów architektury typu: drzewo, kosz, ławka itp. Maksymalny ciężar użytkownika: 150 kg.

Materiał: urządzenie wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez szrotowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, z otworami ułatwiającymi odpływ wody. Śruby osłonięte zaślepkami.

Kolorystyka urządzenia: kolor szary (RAL 7004)

Elementy konstrukcyjne: główny słup konstrukcyjny urządzenia o średnicy 101 mm, grubość ścianki 3,6 mm. Pozostałe rury o średnicy: 42,4 mm. Profile 50x50 mm, 80x80 mm i 80x40 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego.

Urządzenie certyfikowane, spełniające wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015-06.

ppadb NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z o.o.
PL 31-317 Kraków, ul. Gnieźnieńska 4,
tel/fax: 12 359 54 66 e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl

INWESTOR
Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 242/2 i 242/16 w Dukli.

AUTOR OPRACOWANIA:
arch. Wojciech Różewicz
upr. nr MPOIA/011/2021, MP-2634

SPRAWDZAJĄCY:
arch. Agnieszka Klimczak
upr. nr MPOIA/002/2003, MP-1039

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
arch. Rafał Kablak-Ziembicki
arch. Agnieszka Porębska

TEMAT RYSUNKU
URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ - WIOŚLARZ

BRANŻA: ARCHITEKTURA	FAZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SYMBOL PZT
DATA: GRUDZIEŃ 2023	SKALA: 1:20	NR 1.2