




PRZĘKÓJ POPRZECZNY PRZĘZ STOPY
FUNDAMENTOWE Z WIDOKIEM TABLICY
SKALA 1:20



RZUT TABLICY
SKALA 1:20



AKSONOMETRIA



OPIS

Tablica informacyjna dwustronna o wymiarach: 78x90 cm mocowana na dwóch słupach stalowych osadzonych na betonowych fundamentach punktowych (beton klasy C20/25), wysokość słupów 2,10 m nad poziomem terenu, głębokość posadowienia min. 1,20 m (gł. przemarzania gruntu dla strefy III)

Płaszczyzna tablicy wykonana z blachy o grubości 2 mm. Elementy wykonać ze stali węglowej (s235jr), ocynkowanej i malowanej proszkowo wg palety RAL (szarość np. RAL7035 - do ostatecznej decyzji Inwestora). Tablica przeznaczona do naklejania grafiki z folii samoprzylepnej z nadrukiem solwentowym zabezpieczonym laminowaniem. Tablica do wykorzystania dwustronnego

ppadb NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowa Architektoniczno-Budowlana Sp. z o.o.
PL 31-317 Kraków, ul. Gnieźnińska 4,
tel/fax: 12 359 54 66 e-mail: ppab@ppab.pl www.ppab.pl

INWESTOR
Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Budowa obiektów małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 242/2 i 242/16 w Dukli.

AUTOR OPRACOWANIA:
arch. Wojciech Różewicz
upr. nr MPOIA/011/2021, MP-2634

SPRAWDZAJĄCY:
arch. Agnieszka Klimczak
upr. nr MPOIA/002/2003, MP-1039

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
arch. Rafał Kablak-Ziembicki
arch. Agnieszka Porębska

TEMAT RYSUNKU
TABLICA INFORMACYJNA

BRANŻA: ARCHITEKTURA	FAZA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	SYMBOL PZT
DATA: GRUDZIEŃ 2023	SKALA: 1:20	NR 1.4