



RZUT FUNDAMENTÓW
skala 1:50

UWAGA:

1. POD ŁAWY FUNDAMENTOWE I MURY OPOROWE NALEŻY STOSOWAĆ WARSTWĘ WYRÓWNAWICZĄ Z CHUDEGO BETONU O GRUBOŚCI 10cm.
2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ JAKO BETONOWE MUROWANE Z PUSTAKÓW SZALUNKOWYCH ZAŁĄCZONYCH WIENIEM LUB ŻELBETOWE ZBROJONE WYLEWANE NA MOKRO.
3. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM I POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI ARCHYTEKTONICZNEJ I BRANŻOWEJ.
4. W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH KONIECZNA JEST KONSULTACJA Z GEOLOGIEM CELEM POTWIERDZENIA ZAŁOŻONYCH W PROJEKcie PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH GRUNTU ZAŁĄGĄCEGO W POZIOME POSADOWIENIA PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU. W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĘPIENIA W POZIOME POSADOWIENIA GRUNTÓW O PARAMETRACH GORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH W OBLICZENIACH STATYCZNYCH I W PROJEKcie LUB GRUNTÓW NIENADAJĄCYCH SIĘ DO BEZPOŚREDNIEGO POSADOWIENIA OBIEKTU NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DOKŁADNE I SZCZEGÓŁOWE ROZWAŻANIA GEOTECHNICZNE, KTÓRYCH WYNIKEM MOŻE BYĆ ZMIANA KATEGORIE GEOTECHNICZNEJ BUDYNKU I SPOSOBU POSADOWIENIA BUDYNKU.

BETON C25/30
STAL A-IIIN - #

PROJEKT TECHNICZNY		
INWESTOR: Budowa kaplicy cmentarnej z instalacjami wewnętrznymi: wody, kanalizacji, c.o. i elektryczną oraz zewnętrznymi: wody i kanalizacji, na dz. nr 6/66 w Duki, wraz z budową ścian na uny z prochami znanymi, murami oporowymi, zbiornikiem na wodę deszczową oraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy.		
Wykonawstwo podziękuję: Powiat kroszński, Gmina Duka, Jasn. ewid. 180702_4, Obręb 0001		
PROJEKTANT:	Gmina Duka	
PROJEKTANT KONSTRUKCYJNY:	mgr inż. JANUSZ WDOUWARZ MAP/BO057/04 upr. nr MAP/05039/PWOK/03	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. PIOTR SZARGAN MAP/BO0465/07 upr. nr 255/2001	
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY	
TEMAT RYSUNKU:	RZUT FUNDAMENTÓW	
DATA:	12.2021	SKALA: 1:50, 1:20
OPRACOWAŁ:	NUMER RYSUNKU:	INDEKS:
PT	1K	