

Droga dojazdowa do gruntów w Łekach Dukielskich nr ewid. 308 MIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm 400.00*3.00	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
2	KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 400.00*3.00	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 400.00*3.00	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
4	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 400.00*3.00	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 400.00*3.00	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
6	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 400.00*3.00	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
7	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 400	m		
			m	400.000	
				RAZEM	400.000
8	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 6.00*0.20*0.50	m ³		
			m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
9	KNR 2-31 0601-03	Sączki poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV o głębokości ułożenia 30 cm 5.00*2	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000

GMINA DUKLA
 ul. Trakt Węgierski 11
 38-450 Dukla
 tel. 13 433 00 34, fax 13 433 10 11
 NIP 6842364450
 REGON 370440531

Droga dojazdowa do gruntów w Zawadce Rymanowskiej dz. 021/AR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 400.00*3.00	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 400.00*3.00	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 400.00*3.00	m ²		
			m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
4	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 400	m		
			m	400.000	
				RAZEM	400.000

GMINA DUKLA

ul. Trakt Węgierski 11

38-450 Dukla

tel. 13 433 00 34, fax 13 433 10 11

NIP 6842364450

REGON 370440531