

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich - etap III

ADRES INWESTYCJI : Łęki Dukielskie

INWESTOR : GMINA DUKLA

ADRES INWESTORA : 38-450 DUKLA ul. Trakt Węgierski 11

DATA OPRACOWANIA : 2021-09-13

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-09-13

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem	m ³		
d.1	0203-03	pompy do betonu - płyty pod przepompownie	m ³	4.275	
		2.5*2.5*0.3+2.0*2.0*0.3*2		RAZEM	4.275
2	KNR 2-28	Obsypka komory przepływomierza kruszywem dowiezionym	m ³		
d.1	0501-09	9.50	m ³	9.500	
				RAZEM	9.500
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.1	0204-03	zagęszczeniu 10 cm	m ²	67.400	
		33.7*2		RAZEM	67.400
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po	m ²		
d.1	0204-05	zagęszczeniu 15 cm	m ²	67.400	
	0204-06	33.7*2		RAZEM	67.400
5	KNR 2-02	Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m	m		
d.1	1801-02	23*2	m	46.0	
				RAZEM	46.0
6	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,2m w ramach, na słupkach stalowych z rur	m		
d.1	1802-01	o średnicy 65mm w rozstawie 2,5m, obsadzonych w gniazdach cokołów	m	46	
		23*2		RAZEM	46
7	KNR 2-02	Słupy betonowe 40x40cm z fundamentami, przybramowe o wysokości do 1,	szt		
d.1	1807-03	80m	szt	4	
		2*2		RAZEM	4
8	KNR 2-02	furtka o szerokości 93,5cm o wysokości 1,55m	kpl.		
d.1	1808-02	2	kpl.	2	
				RAZEM	2