Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://bip.dukla.pl/

Ogłoszenie nr 102707 - 2016 z dnia 2016-05-26 r.
Dukla , Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla" 1) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jasionce 2) Termomodernizacja w Zespole Szkół w Tylawie 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wietrznie 4) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwli 5) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Olepsach
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie 4 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub wnoszej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
(jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów)
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dukla, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Tokarzewskiego 11, 38850 Dukla, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 109 135, e-mail , faks 134 311 011.
Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Podział dostępnych miejsc pracy/usług w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Istotny z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiedzialny pozostał zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających:
Podział dostępnych miejsc pracy/usług w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Istotny z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiedzialny pozostał zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających:
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.dukla.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres:
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla" 1) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jasionce 2) Termomodernizacja w Zespole Szkół w Tylawie 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wietrznie 4) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwli 5) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Olepsach
Numer referencyjny: G.271.15.2016
II.2) wcześniejsze postępowania w udzielenie zamówienia przeprowadzone dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
5

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla 1. Zespół Szkół w Jasionce 1. Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych - część starsza - Rozebranie płytki odłupowej z płyt betonowych - 91,70 m2 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m - 110,00 m3 - Warstwy schronne termoizolacyjne (osłoną pionowej - usunięcie folii schronnej - 110,00 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych (osłoną pionowej na suchu (płyty ze styropianu XPS TOP SF gr 8 cm) - 73,10 m2 2. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Rozebranie płytek odłupowej z płyt betonowych - 107,00 m2 - Kucykowanie - 106,00 m2 - Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 15 cm - 106,00 m2 - Obciążenie betonowe 20x6 cm - 95,00 m6 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 106,00 m2 6. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Montaż folii cieplnej - 90,00 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 20 cm - 466,00 m2 - Docieplenie płytami styropianowymi gr. 5 cm - 76,94 m2 - Wyrzutnia paraperlite zewnętrznych z blachy powlekanej - 27,74 m2 7. Wymiana okienek - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (6x10) - 100 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (2x20) - 60 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (2x10) - 20 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x20) - 18 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x10) - 20 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x20) - 18 kpl 8. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 300 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 60 szt. 2. Zespół Szkół w Tylawie 1. Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych - część starsza - Rozebranie płytki odłupowej z płyt betonowych 91,00 m2 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m - 122,11 m3 - Warstwy schronne termoizolacyjne (osłoną pionowej - usunięcie folii schronnej - 91,40 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych (osłoną pionowej na suchu (płyty ze styropianu XPS TOP SF gr 8 cm) - 145,00 m2 2. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Rozebranie płytek odłupowej z płyt betonowych 35x35x8 cm na podłożu gładzowym - 330,00 m2 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m - 121,11 m3 - Warstwy schronne termoizolacyjne (osłoną pionowej - usunięcie folii schronnej - 145,00 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych (osłoną pionowej na suchu (płyty ze styropianu XPS TOP SF gr 8 cm) - 145,00 m2 3. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Montaż folii cieplnej - 145,00 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 20 cm - 462,62 m2 - Cokoły z płytek z kamieni szlachetnych dwa m2 - 60 cm - 46,50 m - Wymiana okien dwuwarstwowych na PCW II (uf.) - 53 m2 - Wymiana drzwi dwuwarstwowych na PCW II (uf.) - 2,91 m2 4. Docieplenie dropsów - część starsza - Montaż folii cieplnej - 90,00 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 20 cm - 51,36 m2 - Docieplenie płytami styropianowymi gr. 5 cm - 76,94 m2 - Wymiana paraperlite zewnętrznych z blachy powlekanej - 27,74 m2 5. Wymiana okienek - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (6x10) - 100 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (2x20) - 60 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (2x10) - 20 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x20) - 18 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x10) - 20 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x20) - 18 kpl 6. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 300 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 60 szt. 3. Zespół Szkół w Wietrznie 1. Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych - Rozebranie płytki odłupowej z płyt betonowych 35x35x8 cm na podłożu gładzowym - 100,00 m2 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m - 42,13 m3 - Warstwy schronne termoizolacyjne (osłoną pionowej - usunięcie folii schronnej - 73,10 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych (osłoną pionowej na suchu (płyty ze styropianu XPS TOP SF gr 8 cm) - 73,10 m2 2. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Montaż folii cieplnej - 90,00 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 20 cm - 51,36 m2 - Docieplenie płytami styropianowymi gr. 5 cm - 76,94 m2 - Wymiana paraperlite zewnętrznych z blachy powlekanej - 27,74 m2 3. Wymiana okienek - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (6x10) - 100 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (2x20) - 60 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (2x10) - 20 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x20) - 18 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x10) - 20 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x20) - 18 kpl 4. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 300 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 60 szt. 4. Zespół Szkół w Iwli 1. Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych - część starsza - Rozebranie płytki odłupowej z płyt betonowych 35x35x8 cm na podłożu gładzowym - 100,00 m2 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m - 110,00 m3 - Warstwy schronne termoizolacyjne (osłoną pionowej - usunięcie folii schronnej - 145,00 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych (osłoną pionowej na suchu (płyty ze styropianu XPS TOP SF gr 8 cm) - 145,00 m2 2. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Montaż folii cieplnej - 145,00 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 20 cm - 462,62 m2 - Cokoły z płytek z kamieni szlachetnych dwa m2 - 60 cm - 46,50 m - Wymiana okien dwuwarstwowych na PCW II (uf.) - 53 m2 - Wymiana drzwi dwuwarstwowych na PCW II (uf.) - 2,91 m2 3. Docieplenie dropsów - część starsza - Montaż folii cieplnej - 90,00 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 20 cm - 51,36 m2 - Docieplenie płytami styropianowymi gr. 5 cm - 76,94 m2 - Wymiana paraperlite zewnętrznych z blachy powlekanej - 27,74 m2 4. Wymiana okienek - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (6x10) - 100 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (2x20) - 60 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (2x10) - 20 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x20) - 18 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x10) - 20 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x20) - 18 kpl 5. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 300 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 60 szt. 5. Zespół Szkół w Olepsach 1. Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych - rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm - 47,25 m2 - wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu fundamentów - 46,66 m3 - oczyszczenie i impregnacja podłoża ścian - 70,65 m2 - ułożenie płyt termoizolacyjnych (w styrodurze - 70,65 m2 - ułożenie płyt termoizolacyjnych (w styrodurze - 70,65 m2 - obrzeża z kur pro-kliniem - 70,65 m - cokoły kurczącego zaprawą - 22,02 m2 - wykonanie zaprawy cementowo-wapiennej - 22,02 m2 2. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Montaż folii cieplnej - 145,00 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 20 cm - 462,62 m2 - Cokoły z płytek z kamieni szlachetnych dwa m2 - 60 cm - 46,50 m - Wymiana okien dwuwarstwowych na PCW II (uf.) - 53 m2 - Wymiana drzwi dwuwarstwowych na PCW II (uf.) - 2,91 m2 3. Docieplenie dropsów - część starsza - Montaż folii cieplnej - 90,00 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 20 cm - 51,36 m2 - Docieplenie płytami styropianowymi gr. 5 cm - 76,94 m2 - Wymiana paraperlite zewnętrznych z blachy powlekanej - 27,74 m2 4. Wymiana okienek - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (6x10) - 100 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (2x20) - 60 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (2x10) - 20 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x20) - 18 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x10) - 20 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x20) - 18 kpl 5. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 300 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 60 szt. 6. Zespół Szkół w Olepsach 1. Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych - rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50x7 cm - 47,25 m2 - wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu fundamentów - 46,66 m3 - oczyszczenie i impregnacja podłoża ścian - 70,65 m2 - ułożenie płyt termoizolacyjnych (w styrodurze - 70,65 m2 - ułożenie płyt termoizolacyjnych (w styrodurze - 70,65 m2 - obrzeża z kur pro-kliniem - 70,65 m - cokoły kurczącego zaprawą - 22,02 m2 - wykonanie zaprawy cementowo-wapiennej - 22,02 m2 2. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Montaż folii cieplnej - 145,00 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 20 cm - 462,62 m2 - Cokoły z płytek z kamieni szlachetnych dwa m2 - 60 cm - 46,50 m - Wymiana okien dwuwarstwowych na PCW II (uf.) - 53 m2 - Wymiana drzwi dwuwarstwowych na PCW II (uf.) - 2,91 m2 3. Docieplenie dropsów - część starsza - Montaż folii cieplnej - 90,00 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 20 cm - 51,36 m2 - Docieplenie płytami styropianowymi gr. 5 cm - 76,94 m2 - Wymiana paraperlite zewnętrznych z blachy powlekanej - 27,74 m2 4. Wymiana okienek - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (6x10) - 100 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (2x20) - 60 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (2x10) - 20 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x20) - 18 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x10) - 20 kpl - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (1x20) - 18 kpl 5. Instalacja c.o. - Płukanie istniejącej instalacji - 300 m - Wymiana istniejących zaworów na zawory termostatyczne - 60 szt.
II.5) Główny kod CPV: 01811000-7
Dodatkowe kody CPV:45210000-2, 45000000-2, 45111300-1, 45320000-6, 45330000-9, 45310000-3
II.6) Informacja o łącznej wartości zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informację o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Obiektywne - załącznik nr 3
Informacje dodatkowe:
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Obiektywne - załącznik nr 3
Informacje dodatkowe:
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Obiektywne - załącznik nr 3
Zamawiający wymaga aby wykonawcy/osoba wskazana w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ WŁADAJĄCYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , WYMAGANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.5.3) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Oświadczenie - załącznik nr 3
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Należy to określić:
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający lub wnioskowa wzdłuż:
nie
Informacja na temat aukcji:
Zamawiający wymaga przedstawienia o udzielenie zamówienia jest wcześniejsze wzdłuż w wysokości: 1) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jasionce. 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych, 2) Termomodernizacja w Zespole Szkół w Tylawie. 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych, 3) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wietrznie. 4 000,00 zł, słownie: cztery tysięcy złotych, 4) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Iwli, 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych, 5) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Olepsach. 6 000,00 zł słownie: sześć tysięcy złotych, Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tych pn poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Dukla, 38-450 Dukla ul. Traut Węgierski 11 - Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/Dukla 18 84421096 2002 9000 1803 0002
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Planowana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
nie
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Przewidziane jest przeprowadzenie licytacji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Przewidzane są ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postępień):
warunki, na których będą mogli licytować wykonawcy, w szczególności stopnie, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji uczestników w aukcji elektronicznej:
Informacje o toczącej etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wielostopniowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja na roboty budowlane 20
termin wykonania 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 26za ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.2) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Maksymalna wysokość, która może być zaoferowana:

Przewidziane jest zastosowanie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbie etapów):

Informacje dodatkowe:

IV.2.5) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.2.6) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:
Informacje o toczącej etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja elektroniczna
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) Zmiany umowy
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonane wyborowi wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana terminu wykonania zamówienia z powodu zmiany terminu na zakończenie inwestycji w trakcie trwania kontraktu budowy - spowodowane wystąpieniem zaistnienia w SWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym, 2) zmiana podwykonawcy - na pisemną wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 3) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/06/2016, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie
IV.6.6) Dodatkowe informacje:
SEKCJA VI. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Część nr: 1 **Nazwa:** Termomodernizacja Zespołu Szkół w Jasionce
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gminie Dukla 1. Zespół Szkół w Jasionce 1. Docieplenie i izolacja ścian fundamentowych - część starsza - Rozebranie płytki odłupowej z płyt betonowych - 91,70 m2 - Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m - 110,00 m3 - Warstwy schronne termoizolacyjne (osłoną pionowej - usunięcie folii schronnej - 110,00 m2 - Ułożenie płyt termoizolacyjnych (osłoną pionowej na suchu (płyty ze styropianu XPS TOP SF gr 8 cm) - 73,10 m2 2. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Rozebranie płytek odłupowej z płyt betonowych - 107,00 m2 - Kucykowanie - 106,00 m2 - Podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 15 cm - 106,00 m2 - Obciążenie betonowe 20x6 cm - 95,00 m6 - Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 106,00 m2 6. Docieplenie ścian zewnętrznych - część starsza - Montaż folii cieplnej - 90,00 m - Docieplenie ścian styropianem gr. 20 cm - 466,00 m2 - Docieplenie płytami styropianowymi gr. 5 cm - 76,94 m2 - Wymiana paraperlite zewnętrznych z blachy powlekanej - 27,74 m2 7. Wymiana okienek - Wymiana opraw Zarnych i ławkiekowych na oprawy LED 60 W (6x10