

Znak: I.271.4.2026

Dukla, dnia 10 kwietnia 2026 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zestaw nr 9

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) na: „**Termomodernizację budynku Domu Ludowego w Jasionce**” w ramach zadania pn.: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu Gminy Dukla**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Proszę o doprecyzowanie zakresu wymiany stolarki otworowej ze względu na rozbieżności między przedmiarem a stanem faktycznym. Przedmiar zakłada 1 kpl. stolarki aluminiowej, podczas gdy inwentaryzacja wykazuje: • 3 szt. drzwi aluminiowych, • 2 szt. drzwi PCV, • 1 szt. drzwi stalowych (kotłownia). Proszę o jednoznaczne wskazanie liczby jednostkowej oraz standardu materiałowego dla każdej z pozycji przewidzianej do wymiany.

Odpowiedź: Wymianie podlegają wszystkie drzwi zewnętrzne (5 szt., zgodnie z aktualnym przedmiarem) z wyjątkiem drzwi do kotłowni oraz bramy garażowej do OSP. Rodzaj materiału – aluminium. Należy przyjąć jako standardowy, spełniający aktualne wymagania techniczne i użytkowe. Zamawiający dołącza STWiOR dot., stolarki.

Pytanie 2

Proszę o doprecyzowanie zakresu rzeczowego pozycji nr 28 kosztorysu. Czy wskazany nakład obejmuje wyłącznie dostawę i montaż standardowych głowic termostatycznych, czy dotyczy systemu automatycznego sterowania temperaturą (np. głowice elektroniczne zintegrowane z systemem zarządzania budynkiem)?

Odpowiedź:

Jest to dostawa i montaż standardowych głowic sterowanych manualnie bez sterowania zintegrowanego z systemem sterowania budynkiem.

Pytanie 3

W związku z rozbieżnością między dokumentacją a stanem faktycznym, proszę o dokonanie korekty ilościowej w pozycji nr 46 przedmiaru. Zamiast ujętych w opracowaniu 3 kpl., inwentaryzacja wykazuje konieczność demontażu 5 kpl. klimatyzatorów. Proszę o potwierdzenie zwiększenia obmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź:

Należy zdemontować i ponownie zamontować i podłączyć (doprowadzić do stanu pierwotnego) 5 szt. klimatyzatorów, zgodnie z aktualnym przedmiarem.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.