

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wChyrowej, dz. 101

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wChyrowej, dz. 101					
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		80 * 2,55	m2	204,000	
				RAZEM	204,000
2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2		
		80 * 2,55	m2	204,000	
				RAZEM	204,000
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz.1	m2	204,000	
				RAZEM	204,000
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		poz.1	m2	204,000	
				RAZEM	204,000
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		poz.1	m2	204,000	
				RAZEM	204,000
6	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- przez analogie poboczne drogi obustronne	m2		
		80 * 0,25 * 2	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
8	KNR 2-31 0816-02	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
9	KNR-W 2-18 0408-07	Kanały z rur PVC o śr. zewn. 500 mm - nowy przepust wraz z zasypką	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000