

## Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Dukli dz. 206/49, 206/59

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Dukli dz. 206/49, 206/59					
1	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2		
		$0,5 * (7,00 + 3,00) * 4,00 + 0,5 * (4,00 + 6,50) * 4,00 + 3,20 * 200$	m2	681,000	
				RAZEM	681,000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		$0,5 * (7,00 + 3,00) * 4,00 + 0,5 * (4,00 + 6,50) * 4,00 + 3,20 * 200$	m2	681,000	
				RAZEM	681,000
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		$0,5 * (7,00 + 3,00) * 4,00 + 0,5 * (4,00 + 6,50) * 4,00 + 3,00 * 200$	m2	641,000	
				RAZEM	641,000
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		poz.3	m2	641,000	
				RAZEM	641,000
5	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- przez analogie pobocze drogi Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- przez analogie pobocze drogi 0,25mx2	m2		
		$(200 + 4,50 + 4,50) * 0,25 * 2$	m2	104,500	
				RAZEM	104,500
6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000