

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Głojskach, ul. Nadbrzeżna od domu 47 do 63

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze w Głojskach, ul. Nadbrzeżna od domu 47 do 63					
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		$276,00 * 2,50 + 0,5 * (2,50 + 10,00) * 2,00$	m2	702,500	
				RAZEM	702,500
2	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2		
		$36,00 * 2,50$	m2	90,000	
				RAZEM	90,000
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz. 1	m2	702,500	
				RAZEM	702,500
4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		poz. 1	m2	702,500	
				RAZEM	702,500
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		poz. 1	m2	702,500	
				RAZEM	702,500
6	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		135	m	135,000	
				RAZEM	135,000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- przez analogie poboczne drogi obustronne	m2		
		$276 * 0,25 * 2$	m2	138,000	
				RAZEM	138,000
8	KNR 2-33 0606-01 analogia	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych - przyczółek fi 400 1 szt	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000