

Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 2653 w Iwli (Łona Góra) km 188 181

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej nr 2653 w Iwli (Łona Góra) km 188 181					
1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2		
		148 * 2,90	m2	429,200	
				RAZEM	429,200
2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2		
		100 * 2,90	m2	290,000	
				RAZEM	290,000
3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.2	m2	290,000	
				RAZEM	290,000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		poz.1	m2	429,200	
				RAZEM	429,200
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		poz.1	m2	429,200	
				RAZEM	429,200
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		poz.1	m2	429,200	
				RAZEM	429,200
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- przez analogie poboczne drogi obustronne	m2		
		148 * 0,25 * 2	m2	74,000	
				RAZEM	74,000
8	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000