

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Zyndranowej, dz. nr 195

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej w Zyndranowej, dz. nr 195					
1	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2		
		$0,5 * (5,00 + 3,50) * 3,70 + 60 * 3,20$	m2	207,725	
				RAZEM	207,725
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		$0,5 * (5,00 + 3,50) * 3,70 + 60 * 3,20$	m2	207,725	
				RAZEM	207,725
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		$0,5 * (5,00 + 3,50) * 3,70 + 60 * 3,00$	m2	195,725	
				RAZEM	195,725
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		poz. 3	m2	195,725	
				RAZEM	195,725
5	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- przez analogie pobocze drogi Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu- przez analogie pobocze drogi 0,25mx2	m2		
		$60 * 0,25 * 2$	m2	30,000	
				RAZEM	30,000