

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głójsce.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głójsce.					
1		Oświetlenie uliczne			
1.1	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m	m		
		123	m	123	
				RAZEM	123
1.2	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV	m3		
		2	m3	2	
				RAZEM	2
1.3	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 100 mm (pierwsza w wiązce)	m		
		12	m	12	
				RAZEM	12
1.4	KNR 2-01 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m	m		
		123	m	123	
				RAZEM	123
1.5	KNR 5-10 0709-0101	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, do 300 kg, w gruncie kategorii I-III	szt		
		3	szt	3	
				RAZEM	3
1.6	KNR 5-10 1004-02	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik oświetleniowy na słupie	m		
		50	m	50	
				RAZEM	50
1.7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm	m		
		58	m	58	
				RAZEM	58
1.8	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m Krotność = 2	m		
		112	m	112	
				RAZEM	112
1.9	KNNR 5 0707-0201	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią	m		
		112	m	112	
				RAZEM	112
1.10	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m	m		
		84	m	84	
				RAZEM	84
1.11	KNR 5-10 0603-07	Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-żyłowy do 35 mm ²	szt		
		8	szt	8	
				RAZEM	8
1.12	KNNR 5 1003-0302	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody kabelkowe	kpl		
		2	kpl	2	
				RAZEM	2
1.13	KNR 5-10 1001-03	Montaż tabliczek zaciskowych bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, zaciskowa	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
1.14	KNR 5-10 1005-07	Montaż na wysięgniku opraw do lamp	szt		
		4	szt	4	

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głojście.

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4
1.15	KNR 4-03 1205-01	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1	
				RAZEM	1
1.16	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	pomi ar		
		6	pomi ar	6	
				RAZEM	6
1.17	KNNR 5 0907-06	Układanie uziomów w rowach kablowych	m		
		125	m	125	
				RAZEM	125
1.18	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	odci nek		
		5	odci nek	5	
				RAZEM	5
1.19	KNR 5-14 0604-01	Mocowanie tabliczek opisowych, przykręcanie WO	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
1.20		Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1	
				RAZEM	1