

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 kalk. własna		Obsługa geodezyjna	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2 d.1	KNR-W 2-01 0111-02		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
			427,78	m2	427,780	
					RAZEM	427,780
2			Wycinka i zieleń			
3 d.2	KNR 2-01 0111-06		Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem i utylizacją materiału	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
3			Roboty ziemne			
4 d.3	KNR 2-01 0217-04		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.	m2		
			750	m2	750,000	
					RAZEM	750,000
5 d.3	KNR 2-01 0217-04		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład - Wykopy pod mur oporowy w gruncie kat. III-IV	m3		
			55,57	m3	55,570	
					RAZEM	55,570
6 d.3	KNR 2-01 0217-04		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - Wykopy pod schody terenowe	m3		
			4	m3	4,000	
					RAZEM	4,000
7 d.3	KNR 2-01 0320-0201 analogia		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; - Przemieszczenie mas ziemnych, niwelacja i zasyпки zasadnicze	m3		
			500	m3	500,000	
					RAZEM	500,000
8 d.3	KNR 2-31 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - ciągi pieszce, trawnik	m2		
			781,81	m2	781,810	
					RAZEM	781,810
9 d.3	TZKNBK II -168		Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. III - Zасыpanie wykopów z zagęszczeniem warstwami	m3		
			25,65	m3	25,650	
					RAZEM	25,650
4			Mur oporowy			
10 d.4	KNR 2-02 1101-01 analogia		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -Podkład z chudego betonu gr. 10 cm pod mur oporowy	m3		
			6,27	m3	6,270	
					RAZEM	6,270
11 d.4	KNR 2-02 0201-06 analogia		Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe szerokości do 1,5 m - z zastosowaniem pompy do betonu - Podeszwa/ława żelbetowa muru oporowego z betonu C25/30 W8	m3		
			31,35	m3	31,350	
					RAZEM	31,350

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.4	KNR 2-02 0207-02 analogia		Ściany żelbetowe proste z zastosowaniem pompy do betonu - Ściana żelbetowa muru oporowego C25/30 W8 na cemencie CEM III LH	m3		
			61,56	m3	61,560	
					RAZEM	61,560
13 d.4	KNR 2-02 0290-01 analogia		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - Przygotowanie i montaż zbrojenia muru oporowego ze stali B500SP	kg		
			3887	kg	3 887,000	
					RAZEM	3 887,000
14 d.4	kalk. własna		Profil dylatacyjny RK 200x6 S235JR ocynkowany ogniowo z wypełnieniem betonem	m2		
			86,92	m2	86,920	
					RAZEM	86,920
15 d.4	KNR 2-02 0604-01 analogia		Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami - Hydroizolacja pionowa 2x Dysperbit na powierzchni muru	m2		
			64,70	m2	64,700	
					RAZEM	64,700
16 d.4	KNR AT-27 0201-02 analogia		Izolacja ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu - Izolacja szlamem cementowym dwuskładnikowym powierzchni muru	m2		
			75	m2	75,000	
					RAZEM	75,000
17 d.4	KNR 2-02 0607-02 analogia		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii - Folia kubełkowa z wywinieciem na odsadzki fundamentu	m2		
			64,70	m2	64,700	
					RAZEM	64,700
18 d.4	KNR 9-20 0401-05 analogia		Drenaż z rury elastycznej PVC-U o średnicy zewn. 100 mm w zwojach bez filtra na wykonanej podsypce	m		
			28	m	28,000	
					RAZEM	28,000
19 d.4	KNR 2-18 0501-03 analogia		Obsypka drenażu żwirem płukany 16-32 mm z owijką geowłókniną	m		
			28	m	28,000	
					RAZEM	28,000
20 d.4	KNR 2-02 2608-01 / analogia		Okładzina z piaskowca typu dzikówka gr. ok. 4 cm, impregnowana i hydrofobizowana	m2		
			95	m2	95,000	
					RAZEM	95,000
21 d.4	analogia		Kotwy nierdzewne Ø4 mm w spoinach okładziny, kołki/kotwy chemiczne	szt		
			570	szt	570,000	
					RAZEM	570,000
5			Fundament pomnika			
22 d.5	KNR 2-02 0201-06 analogia		Fundament/ściana fundamentowa okrągła pod pomnik z betonu C30/37 W8	m3		
			0,83	m3	0,830	
					RAZEM	0,830
23 d.5	KNR 2-02 0290-02 analogia		Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - Zbrojenie fundamentu pomnika ze stali B500SP	kg		
			148,09	kg	148,090	
					RAZEM	148,090

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.5	KNR 2-02 0604-01 analogia		Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami - Hydroizolacja fundamentu pomnika 2x Dysperbit	m2		
			22	m2	22,000	
					RAZEM	22,000
6			Schody i próg			
25 d.6	KNR 2-31 0505-01 kalk. własna		Schody terenowe z kamienia / nawierzchnia kamienna	m2		
			3,50	m2	3,500	
					RAZEM	3,500
26 d.6	kalk. własna		Próg kamienny do składania wieńców 1,75 x 1,0 m	szt		
			1,75	szt	1,750	
					RAZEM	1,750
7			Mała architektura			
27 d.7	kalk. własna		Ławka kamienna 0,5 x 0,5 x 2,5 m z podstawową konstrukcją fundamentową	m3		
			1	m3	1,000	
					RAZEM	1,000
8			Nawierzchnia z kamienia S01, Nawierzchnia z kamienia naturalnego (granit dalmateńczyk)- typu gryś			
28 d.8	KNR 9-11 0201-04 analogia		Agrowłóknina (geowłóknina separacyjno-filtracyjna) o gramaturze min. 200 g/m2	m2		
			130	m2	130,000	
					RAZEM	130,000
29 d.8	KNKRB 6 0104-04		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm - grubość 15 cm, zagęszczona mechanicznie,	m3		
			13,93	m3	13,930	
					RAZEM	13,930
30 d.8	KNR 2-23 0110-03 0110-04		Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego frakcji 2/8 mm - grubość 3-5 cm,	m2		
			92,90	m2	92,900	
					RAZEM	92,900
31 d.8	KSNR 6 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m2		
			92,90	m2	92,900	
					RAZEM	92,900
32 d.8	KNCK-1 0504-03		Wykonanie obramowań chodników lub jezdni z obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej	m		
			125,60	m	125,600	
					RAZEM	125,600
9			Nawierzchnia z kamienia SO.2 Ścieżka spacerowa z nawierzchnią z płyt granitowych i granitowym obrzeżem			
33 d.9	KNKRB 6 0502-07 analogia		Chodniki z płyt kamiennych grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
			34	m2	34,000	
					RAZEM	34,000
34 d.9	KNR 9-11 0201-04		Agrowłóknina (geowłóknina separacyjno-filtracyjna) o gramaturze min. 200 g/m2	m2		
			330	m2	330,000	
					RAZEM	330,000
35 d.9	KNR 2-31 0105-07 0105-08 analogia		Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubość 3-5 cm, z zagęszczeniem mechanicznym	m2		
			34	m2	34,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	34,000
36 d.9	KSNR 6 0404-04 analogia		Obrzeża granitowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
			70	m	70,000	
					RAZEM	70,000
10			Nawierzchnia z kamienia SO.4 Nawierzchnia z kamienia naturalnego (granit dalmateńczyk)- typu grys			
37 d.10	KNR 9-11 0201-04 analogia		Agrowłóknina (geowłóknina separacyjno-filtracyjna) o gramaturze min. 200 g/m2	m2		
			320	m2	320,000	
					RAZEM	320,000
38 d.10	KNKRB 6 0104-04		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm - grubość 15 cm, zagęszczona mechanicznie,	m3		
			42	m3	42,000	
					RAZEM	42,000
39 d.10	KNR 2-23 0110-03 0110-04		Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego frakcji 2/8 mm - grubość 3-5 cm,	m2		
			280,18	m2	280,180	
					RAZEM	280,180
40 d.10	KSNR 6 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m2		
			280,18	m2	280,180	
					RAZEM	280,180
41 d.10	KNCK-1 0504-03		Wykonanie obramowań chodników lub jezdni z obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej	m		
			85,90	m	85,900	
					RAZEM	85,900
11			Zieleń SO.3 Nawierzchnia z trawy			
42 d.11	KNR 2-21 0218-01 analogia		Warstwa humusu/kompostu 150-200 mm pod nawierzchnie z trwy	m2		
			430	m2	430,000	
					RAZEM	430,000
43 d.11	KNR 2-21 0401-02		Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. III z grabieniem, nawożeniem i zawałowaniem - Obsiew mieszką traw 25-30 g/m2	m2		
			430	m2	430,000	
					RAZEM	430,000
44 d.11	KNR 2-21 0333-01		Sadzenie drzew z bryłą korzeniową o śr. 0.5 - 1.0 m przesadzarką	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000