

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m	m2		
		1150,00	m2	1 150,000	
				RAZEM	1 150,000
2 d.1		Czas pracy rusztowań grupy (pozycje: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)			
2		Roboty rozbiórkowe			
3 d.2	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		977,44	m2	977,440	
				RAZEM	977,440
4 d.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		235,00	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
5 d.2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		112,00	m	112,000	
				RAZEM	112,000
6 d.2	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		104,00	m	104,000	
				RAZEM	104,000
3		Roboty ciesielskie			
7 d.3	KNR-W 4-01 0416-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie koszarowe impregnowane (2 szt) drewno C24	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
4		Roboty dekarские			
8 d.4	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m - montaż membrany wysokoparoprzepuszczalnej	m2		
		480	m2	480,000	
				RAZEM	480,000
9 d.4	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą trapezową T60, gr. 0,7 na łatach	m2		
		977,44	m2	977,440	
				RAZEM	977,440
10 d.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		235,00	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
11 d.4	kalk. własna	Montaż taśm kalenicowych	m		
		85,00	m	85,000	
				RAZEM	85,000
12 d.4	NNRNKB 202 0517-04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
		112,00	m	112,000	
				RAZEM	112,000
13 d.4	NNRNKB 202 0519-02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm	m		
		104,00	m	104,000	
				RAZEM	104,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Roboty różne			
14 d.5	kalk. własna	Uporządkowanie terenu i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m3		
		45,00	m3	45,000	
				RAZEM	45,000
15 d.5		Remont istniejących kominów, zgodnie z dokumentacją projektową (12 szt)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000