

Przedmiar robót

Obiekt	Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej
Rodzaj robót	Roboty budowlane
Branża	Budowlana
Kod CPV	45111300-1 roboty rozbiórkowe;45111200-0 roboty ziemne;45262300-4 konstrukcje żelbetowe;45320000-6 roboty izolacyjne;45262500-6 roboty murowe;45431200-9 okładzina ścian;45432100-4 kładzenie i wykładanie podłóg;45442100-8 roboty malarskie;45321000-3 izolacja cieplna - docieplenie strop;45421000-4 stolarka okienna i drzwiowa;45450000-6 docieplenie ścian zew budynków;45262100-2 rusztowania;37400000-2 wyposażenie;45233222-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników;45233222-1 roboty zewnętrzne
Lokalizacja	Cergowa
Inwestor	identyfikator działki ewid.: 180702_5.0002.982 Gmina Dukla ul.Trakt Węgierski 1 38-450 Dukla
Biuro kosztorysowe	Zespół Architektów Ungeheuer sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 6C 38-400 Krosno

Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym dla Wykonawcy. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) lub brak pozycji przedmiarowej w przedmiarze robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich prac, niezbędnych do prawidłowej realizacji zakresu zamówienia.

Sporządził mgr inż. arch. Paweł Ungeheuer

Krosno,, czerwiec 2026 r.

1. Charakterystyka obiektu

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski na roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Domu Ludowego w Cergowej" na działce nr ewid. 180702_5.0002.982 obejmujące pomieszczenia parteru, piwnicy oraz I piętra budynku.

Szczegółowy zakres projektowanych prac budowlanych to:

a) Piwnice/ Fundamenty

- Demontaż istniejących kabin HPL w pomieszczeniu -1.3 i -1.4. Demontaż istniejącej armatury w pomieszczeniu -1.3.
- Demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w istniejącym magazynie (pomieszczenie pod istniejącą sceną).
- Rozbiórka istniejącego stropu żelbetowego nad istniejącą sceną.
- Zamurowanie istniejących otworów okiennych i drzwiowych.
- Wylanie chudego betonu w celu wyrównania warstw posadzkowych na parterze i wykonaniu nowej podłogi na gruncie - w pomieszczeniu magazynu -1.10 oraz w przestrzeni z istniejącymi schodami prowadzącymi do tego magazynu. W stanie projektowanym zlikwidowane zostanie pomieszczenie pod istniejącą sceną a pomieszczenie ze schodami zyska nową wyrównaną posadzkę i stanowić będzie pomieszczenie gospodarcze dostępne z zewnątrz budynku.
- Wykonanie ław fundamentowych pod projektowane słupy żelbetowe o szerokości od 100 do 150cm i wysokości 40-50cm. Pod fundamenty wykonać podkład z chudego betonu. Wszystkie elementy zagłębione w gruncie zabezpieczyć hydroizolacją pionową i poziomą. Szczegóły: rys. konstr. TK-1.
- Wykonanie słupów żelbetowych zgodnie z częścią rysunkową i projektem branżowym konstrukcji.

b) Parter

W istniejącej części budynku:

- Usunięcie istniejącej sceny na sali bankietowej poprzez rozbiórkę istniejącego stropu żelbetowego. Wyrównanie poziomu posadzki na całej sali bankietowej poprzez wykonanie nowej podłogi na gruncie z warstwami termoizolacyjnymi na całym parterze.
- Powiększenie istniejącej sali bankietowej poprzez połączenie z dobudowaną częścią od strony północnej. Należy wykonać przebicie w istniejącej ścianie zewnętrznej budynku, zburzyć i rozebrać przylegającą do niej dobudowaną ścianę wewnętrzną wraz z wieńcami. Przygotować odpowiednie otwory w ścianie wewnętrznej, następnie wstawić belki stalowe, które wspierać się będą na projektowanych 3 słupach żelbetowych.
- Powiększenie istniejącego otworu drzwiowego prowadzącego z holu na salę. Projektowane drzwi o wymiarach w świetle 90+90/220cm.
- Powiększenie istniejącego otworu drzwiowego –projektowane główne drzwi wejściowe o wymiarach w świetle 90+30cm/200+40cm.
- Wymiana stolarki okiennej na elewacji frontowej na stolarkę okienną 'ppoz.EI60 zgodnie z częścią rysunkową.
- Wykonanie nowego otworu drzwiowego na elewacji frontowej (drugie wejście na salę bankietową – wyjście ewakuacyjne). Drzwi o wymiarach w świetle 90/200+40cm
- Budowa nowej ściany działowej – wydzielenie szatni oraz pomieszczenia magazynowego w części istniejącej budynku.
- Wybicie otworów drzwiowych w istniejącej i dobudowanej ścianie wewnętrznej pomiędzy dobudowaną częścią a istniejącą pomiędzy zapleczem gastronomicznym i węzłem higieniczno-sanitarnym a salą bankietową.
- Rozbiórka istniejącego stropu drewnianego nad istniejącą salą bankietową. Wykonanie nowego stropu w konstrukcji stalowej – osadzenie belek stalowych – zgodnie z częścią rysunkową. Zabezpieczenie przeciwpożarowo do klasy REI60 projektowanego stropu nad salą bankietową.
- Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego pomiędzy istniejącą sceną a istniejącą rozdzielnią. (projektowaną szatnią)
- Skucie i rozbiórka istniejącego wykończenia posadzki, ścian i sufitów z boazerii drewnianej.

- Wykończenie istniejących schodów wewnętrznych płytkami.
- Demontaż istniejącej balustrady. Montaż nowej ścianki z lameli z pochwytym.
- Wykonanie bruzdy w ścianie wewnętrznej wzdłuż dwóch biegów schodowych. Bruzda w o wymiarach wys. 30cm gł. 15cm. W przygotowanej bruzdzie należy zamontować pochwyt.
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 20 cm
- uzupełnienie obróbek blacharskich, ryniene dachowych i rur spustowych

W dobudowanej części budynku:

- Rozbiórka istniejącej ściany działowej wydzielającej pom. wc dla osób niepełnosprawnych. Budowa nowej ściany działowej w nowej lokalizacji.
- Zabezpieczenie przeciwpożarowo do klasy REI15 istniejących stropów drewnianych nad parterem w części dobudowanej – zgodnie z częścią rysunkową.
- Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego w dobudowanej części sali (od strony północnej) i wykonanie otworu okiennego.
- Wyburzenie otworu o wym. 80x180cm w ścianie działowej pomiędzy projektowaną rozdzielnią a zmywalnią.
- Ocieplenie ścian zewnętrznych dobudowanej część budynku warstwą styropianu o gr. 20cm
- Demontaż stolarki wewnętrznej drzwiowej.
- Wykonanie nadproży nad projektowane nowe otwory w ścianach wewnętrznych oraz działowych zgodnie z branżowym projektem konstrukcji,
- Wykonanie instalacji wod-kan i elektrycznych, c.o.
- Wykończenie ścian tynkiem/płytkami., wykończenie posadzki – płytki/parkiet zgodnie z częścią rysunkową
- Wykonanie sufitów podwieszanych wraz z nowym oświetleniem
- Montaż elementów dekoracyjnych typu lamele ściennie i sufitowe, sztukateria, tapeta, lustra zgodnie z rysunkami
- Montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z zestawieniem stolarki

c) I Piętro

Na I piętrze w istniejącym budynku planuje się podobny zakres prac:

- Skucie i rozbiórka istniejącego wykończenia posadzki oraz ścian i sufitów wykończonych boazerią drewnianą i tynkiem.
- Rozbiórka istniejącej ściany działowej pomiędzy помещением magazynowym 1.3 i 1.4.
- Demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej.
- Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego, przygotowanie otworu pod projektowane drzwi o wymiarach w świetle 90x200cm, projektowane drzwi prowadzące z holu na I piętrze na istniejący balkon.
- Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego prowadzącego z помещення 1.5 na balkon.
- Wykonanie nadproży nad projektowane nowe otwory w ścianach wewnętrznych oraz działowych zgodnie z branżowym projektem konstrukcji
- Demontaż istniejącej balustrady na balkonie. Wykonanie nowej balustrady stalowej montowanej od wewnątrz do czoła ścianki żelbetowej.
- Wykonanie sufitów podwieszanych wraz z nowym oświetleniem
- Wykonanie tynków oraz wykończenie posadzki – płytki/panele winylowe
- Montaż elementów dekoracyjnych typu lamele ściennie i sufitowe, sztukateria, tapeta, lustra zgodnie z rysunkami
- Wykończenie balkonu od strony sali lamelami na systemowej podkonstrukcji w kolorze białym wraz ze spodem balkonu.
- Montaż ścianki z lameli przy schodach wraz z pochwytym.
- Montaż nowej stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki
- Montaż paneli akustycznych sufitowych – w kolorze białym na wieszakach noniuszowych
- przebudowa stropu drewnianego nad salą bankietową
- uzupełnienie elewacji
- uzupełnienie obróbek blacharskich, ryniene dachowych i rur spustowych

- d) montaż zewnętrznej platformy schodowej dla NPS
- e) wykończenie Istniejącego żelbetowego podestu przed głównym wejściem "kamiennym dywanem" – mieszanką żywicy z kruszywem marmurowym
- f) demontaż istniejącego stalowego zadaszenia wraz ze stalową balustradą zamontowaną na murku żelbetowym podestu przed głównym wejściem do budynku z wykonaniem nowej konstrukcji drewnianej wraz z barierką drewnianą
- g) utwardzenie terenu z kostki brukowej
- h) montaż wyposażenia zaplecza kuchennego
- i) montaż akcesorii łazienek
- j) dostawa wyposażenie w meble
- k) dostawa i montaż sztukaterii

2. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,
- Katalogi KNR oraz KNNR
- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2021.1129 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458)
- Projekt budowlany opracowany przez Zespół Architektów UNGEHEUER sp. z o.o., 38-400 Krosno ul. Lewakowskiego 25
- Przedmiar robót

Tabele elementów

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Opis	Wartość
1	ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO	
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
1.2	ROBOTY MUROWE	
1.3	Posadzki	
1.3.1	Posadzki poziom $\pm 0,00$	
1.3.2	Poziom posadzki $-0,45$	
1.4	Tynki i okładziny ścienne	
1.5	Sufity	
1.6	Połączenie sali bankietowej pom. 0.4 z salą konsumcyjną pom. 0.5	
1.6.1	Roboty ziemne	
1.6.2	Roboty rozbiórkowe	
1.6.3	Roboty betonowe	
1.6.4	Roboty murowe	
1.7	Nadproża stalowe	
1.8	Malowanie	
1.9	Stolarka i ślusarka	
1.10	Docieplenie elewacji	
1.11	Roboty zewnętrzne	
1.11.1	Schody terenowe do pom. 0.21	
1.11.2	Schody zaplecza kuchennego	
1.11.3	Chodniki i plac parkingowy	
1.12	Wypożyczenie łazienek - zał. nr 4	
1.13	Wypożyczenie kuchni - zał. nr 1	
1.14	Roboty pozostałe	
2	BUDYNEK DOMU LUDOWEGO	
2.1	Roboty rozbiórkowe	
2.1.1	Roboty rozbiórkowe piwnicy	
2.1.2	Roboty rozbiórkowe parteru	
2.1.3	Roboty rozbiórkowe piętra	
2.2	Roboty murowe	
2.3	Posadzki	
2.3.1	Piwnice	
2.3.2	Parter	
2.3.3	I piętro	
2.4	Nadproża stalowe	
2.5	Tynki i okładziny	
2.6	Malowanie	
2.7	Stolarka i ślusarka	
2.9	Roboty pozostałe	
2.10	Sufity	
2.11	Elewacja	
2.11.1	Zadaszenie wejścia głównego	
2.11.2	Posadzka wejścia głównego	
2.11.3	Naprawa konstrukcji betonowej	
2.11.4	Poprawa elewacji	
2.12	Platforma schodowa	
2.13	Wypożyczenie w meble	

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO		
		1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNR 4-01 0348/06	Rozebranie ścianek grubości do 15cm z bloczków lub z płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej <pom. 0.17> 0,82*3,10	m2	2,542
		razem	m2	2,542
2	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów <pom. 0.18> 0,12*2,10	m2	0,252
		razem	m2	0,252
3	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów <pom. 0.10> 0,12*0,29*2,10 <pom. 0.09> 0,12*0,29*2,10	m3 m3	0,073 0,073
		razem	m3	0,146
4	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 <pom. 0.5> 1,61*2,10	m2	3,381
		razem	m2	3,381
5	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - wykucie okien 96x65 <pom. 0.21> 2	szt	2
		razem	szt	2
6	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 <pom. 0.21> 1	szt	1
		razem	szt	1
7	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu <pom. 0.21> 0,30*0,25*2,10 0,40*1,10*0,30	m3 m3	0,158 0,132
		razem	m3	0,29
8	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych <schody pom. 0.21> 1,03*1,64*0,15 0,50*0,28*0,20*1,16*7	m3 m3	0,253 0,227
		razem	m3	0,48
9	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm <posadzka pom. 0.21> (1,18+1,12)*1,16*0,15	m3	0,4
		razem	m3	0,4
10	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (1,15+1,12+0,865+0,96+0,955)*2,24*2	m2	22,624
		razem	m2	22,624
11	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 2,542*0,15 0,252*0,12 0,146 0,29 0,48 0,40 22,624*0,025	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	0,381 0,03 0,146 0,29 0,48 0,4 0,566

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	2,293
12	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 12x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		2,542*0,15	m3	0,381
		0,252*0,12	m3	0,03
		0,146	m3	0,146
		0,29	m3	0,29
		0,48	m3	0,48
		0,40	m3	0,4
		22,624*0,025	m3	0,566
		razem	m3	2,293
13	Analiza własna	Utylizacja gruzu		
		2,542*0,15	m3	0,381
		0,252*0,12	m3	0,03
		0,146	m3	0,146
		0,29	m3	0,29
		0,48	m3	0,48
		0,40	m3	0,4
		22,624*0,025	m3	0,566
		razem	m3	2,293
		1.2 ROBOTY MUROWE		
14	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		
		<pom. 0.18> 0,25*0,38*3,10	m3	0,295
		<pom. 0.5> 0,30*0,36*2,18 + 0,30*0,98*1,24	m3	0,6
		<pom. 0.16> 0,755*0,35*2,06*2	m3	1,089
		<pom. 0.21> 0,25*0,30*2,10 + 0,40*1,10+0,30	m3	0,898
		razem	m3	2,882
15	KNR 4-01 0306/02	Przymurowanie ścianek z pustaków betonu komórkowego grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian		
		<pom. 0.19> 1,005*3,10	m2	3,116
		<pom. o.18> 1,82*3,10	m2	5,642
		razem	m2	8,758
16	KNR 4-01 0602/08	Wykonanie izolacji dwuwarstwowej z warstwy wyrównawczej z zaprawy oraz z papy asfaltowej na lepiku		
		0,33*0,50	m2	0,165
		0,50*0,50 + 0,50*1,05	m2	0,775
		0,20*(1,005+1,82)	m2	0,565
		razem	m2	1,505
17	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla potrzeb nadproża prefabrykowanego		
		<pom. 0.10> 1,10	m	1,1
		razem	m	1,1
18	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych ceramicznych		
		<pom. 0.10> 1,10	m	1,1
		<pom. 0.21> 1,40	m	1,4
		razem	m	2,5
19	KNR 4-01 0313/06	Analogia - obmurowanie końców belki sklepienia (jako oddzielna robota)		
		<pom. 0.10> 2	koniec	2
		<pom. 0.21> 2	koniec	2
		razem	koniec	4

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników z aglomarmuru 30x130 cm <pom. 0.5> 5	szt	5
		razem	szt	5
		1.3 Posadzki		
		1.3.1 Posadzki poziom ±0,00		
21	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw gr. 10 cm 108,992*0,10	m3	10,899
		razem	m3	10,899
22	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego gr. 10 cm 108,992*0,10	m3	10,899
		razem	m3	10,899
23	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa <pom. 0.08> 6,73 <pom. 0.09> 22,53 <pom. 0.10> 5,89 <pom. 0.11> 3,70 <pom. 0.12> 2,45 <pom. 0.13+0.14.0.15> 1,86*2,90 <pom. 0.16> 6,07 <pom. 0.17> 2,435*1,82 <pom. 0.18> 5,40 <pom. 0.19> 2,62 <pom. 0.20> 1,30 <pom. 0.05> 31,03 + (4,47+4,20)*0,725 <pom. 0.06> 5,16	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,73 22,53 5,89 3,7 2,45 5,394 6,07 4,432 5,4 2,62 1,3 37,316 5,16
		razem	m2	108,992
24	KNR 2-02 0602/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 108,992	m2	108,992
		razem	m2	108,992
25	KNR 2-02u2 0618/02	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do 5m2 <pom. 0.11> 3,70 <pom. 0.12> 2,45 <pom. 0.17> 2,435*1,82 <pom. 0.19> 2,62 <pom. 0.20> 1,30	m2 m2 m2 m2 m2	3,7 2,45 4,432 2,62 1,3
		razem	m2	14,502
26	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 <pom. 0.08> 6,73 <pom. 0.09> 22,53 <pom. 0.10> 5,89 <pom. 0.13+0.14.0.15> 1,86*2,90 <pom. 0.16> 6,07 <pom. 0.18> 5,40 <pom. 0.05> 31,03 <pom. 0.06> 5,16	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,73 22,53 5,89 5,394 6,07 5,4 31,03 5,16
		razem	m2	88,204

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych XPS gr. 5 cm na zaprawie 108,992	m2	108,992
		razem	m2	108,992
28	KNR 2-02 0609/04	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych XPS na sucho - każda następna warstwa gr. 5 cm 108,992	m2	108,992
		razem	m2	108,992
29	KNR 2-02 0616/02	Analogia - izolacje poziome z dwóch warstw folii posadzkowej na sucho gr. 0,3 mm 108,992	m2	108,992
		razem	m2	108,992
30	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm - grubość posadzki 7 cm 108,992	m2	108,992
		razem	m2	108,992
31	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 4,5x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1 cm 108,992	m2	108,992
		razem	m2	108,992
32	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 2,5 mm o oczkach 15x15 cm 108,992	m2	108,992
		razem	m2	108,992
33		ZKNR C-3 0309/05 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 powierzchni poziomych <pom. 0.08> 6,73 <pom. 0.09> 22,53 <pom. 0.10> 5,89 <pom. 0.11> 3,70 <pom. 0.12> 2,45 <pom. 0.13+0.14.0.15> 1,86*2,90 <pom. 0.16> 6,07 <pom. 0.17> 2,435*1,82 <pom. 0.18> 5,40 <pom. 0.19> 2,62 <pom. 0.20> 1,30	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,73 22,53 5,89 3,7 2,45 5,394 6,07 4,432 5,4 2,62 1,3
		razem	m2	66,516
34		ZKNR C-3 0309/05 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 powierzchni pionowych <pom. 0.08> (5,56+1,21)*0,50*2 <pom. 0.09> (5,56+5,25)*0,50*2 <pom. 0.10> (2,46+2,26)*2,00*2 <pom. 0.11> (1,275+2,90)*0,50*2 <pom. 0.12> (2,185+1,12)*0,50*2 <pom. 0.13+0.14.0.15> (1,86+2,90)*0,50*2 <pom. 0.16> (2,185+2,78)*0,50*2 <pom. 0.17> (2,435+1,82)*0,50*2 <pom. 0.18> (1,86+3,20)*0,50*2 <pom. 0.19> (2,04+1,275)*0,50*2 <pom. 0.20> (1,275+0,96)*0,50*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	6,77 10,81 18,88 4,175 3,305 4,76 4,965 4,255 5,06 3,315 2,235
		razem	m2	68,53
35		ZKNR C-3 0310/12 Wklejenie taśmy uszczelniającej powierzchni poziomej <pom. 0.08> (5,56+1,21)*2	m	13,54

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<pom. 0.09> $(5,56+5,25)*2$ <pom. 0.10> $(2,46+2,26)*2$ <pom. 0.11> $(1,275+2,90)*2$ <pom. 0.12> $(2,185+1,12)*2$ <pom. 0.13+0.14.0.15> $(1,86+2,90)*2$ <pom. 0.16> $(2,185+2,78)*2$ <pom. 0.17> $(2,435+1,82)*2$ <pom. 0.18> $(1,86+3,20)*2$ <pom. 0.19> $(2,04+1,275)*2$ <pom. 0.20> $(1,275+0,96)*2$	m	21,62
			m	9,44
			m	8,35
			m	6,61
			m	9,52
			m	9,93
			m	8,51
			m	10,12
			m	6,63
			m	4,47
		razem	m	108,74
36		ZKNR C-3 0310/11 Wklejenie taśmy uszczelniającej powierzchni pionowej		
		<pom. 0.08> 0,50*6	m	3
		<pom. 0.09> 0,50*4	m	2
		<pom. 0.10> 2,00*6	m	12
		<pom. 0.11> 0,50*6	m	3
		<pom. 0.12> 0,50*10	m	5
		<pom. 0.13+0.14.0.15> 0,50*12	m	6
		<pom. 0.16> 0,50*11	m	5,5
		<pom. 0.17> 0,50*6	m	3
		<pom. 0.18> 0,50*6	m	3
		<pom. 0.19> 0,50*6	m	3
		<pom. 0.20> 0,50*14	m	7
		razem	m	52,5
37	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej		
		26,756	m2	26,756
		38,85	m2	38,85
		razem	m2	65,606
38	KNR 2-02 1118/11	Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych o wymiarach 60x60cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe z wykończeniem matowym, gładkim w kolorze beżowym		
		<pom. 0.6> 5,16	m2	5,16
		<pom. 0.12> 2,45	m2	2,45
		<pom. 0.13+0.14.0.15> 1,86*2,90	m2	5,394
		<pom. 0.17> 2,435*1,82	m2	4,432
		<pom. 0.18+0.19+0.20> 5,40+2,62+1,30	m2	9,32
		razem	m2	26,756
39	KNR 2-02 1118/11	Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych o wymiarach 60x60cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe z wykończeniem matowym, gładkim w kolorze jasno-szarym		
		<pom. 0.08> 6,73	m2	6,73
		<pom. 0.09> 22,53	m2	22,53
		<pom. 0.10> 5,89	m2	5,89
		<pom. 0.11> 3,70	m2	3,7
		razem	m2	38,85
40	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm		
		<pom. 0.8> $(5,56+1,21)*2 - (1,00+0,92+1,01+1,155) + 0,12*2 + 0,18*2$	m	10,055
		<pom. 0.11> $(1,275+2,90)*2 - 0,92$	m	7,43
		razem	m	17,485
41	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z gres o wysokości 10 cm kolor jasno-szary		
		<pom. 0.8> $(5,56+1,21)*2 - (1,00+0,92+1,01+1,155) + 0,12*2 + 0,18*2$	m	10,055
		<pom. 0.11> $(1,275+2,90)*2 - 0,92$	m	7,43
		razem	m	17,485

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNR 2-02u2 1135/01	Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej - parkiet dębowy z dwuwarstwowych desek, szczotkowany, kolor ciemny dąb o wykończeniu matowym, przystosowany pod ogrzewanie podłogowe układany w wzór jodełka francuska: długość klepki - ok. 40cm, szerokość - ok 6cm, grubość - ok. 1.3cm z wykończeniem listwy przypodłogowej poliuretanowa w kolorze białym o wys. 10cm. <pom. 0.16> 6,07 <pom. 0.5> 31,03 (4,47+4,20)*0,725	m2 m2 m2 razem	6,07 31,03 6,286 43,386
43	KNR 4-01 0816/01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych <pom. 0.16> 6,07 <pom. 0.5> 31,03 (4,47+4,20)*0,725	m2 m2 m2 razem	6,07 31,03 6,286 43,386
44	KNR 2-02u2 1135/04	Lakierowanie posadzek <pom. 0.16> 6,07 <pom. 0.5> 31,03 (4,47+4,20)*0,725	m2 m2 m2 razem	6,07 31,03 6,286 43,386
1.3.2 Poziom posadzki -0,45				
45	KNR 4-01 0105/01	Zasypanie wykopów z przerzutem piasku na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii I-II 1,15*(1,12+0,865+0,96+0,995)*1,12	m3 razem	5,075 5,075
46	Analiza własna	Dostawa piasku 5,075	m3 razem	5,075 5,075
47	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego gr. 10 cm 5,075*0,10	m3 razem	0,508 0,508
48	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 5,075	m2 razem	5,075 5,075
49	KNR 2-02 0602/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą 5,075	m2 razem	5,075 5,075
50	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 5,075	m2 razem	5,075 5,075
51	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych XPS gr. 5 cm na zaprawie 5,075	m2 razem	5,075 5,075
52	KNR 2-02 0609/04	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych XPS na sucho - każda następna warstwa gr. 5 cm 5,075	m2	5,075

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
62	KNR 2-02u2 0842/02	Osadzenie listwy dylatacyjnej w powierzchni tynku ścian <pom. 0.6> 1,10+2,10+2,10	m	5,3
		razem	m	5,3
63	KNR-W 2-02 2003/09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01 - zabudowy geberitów i pisuarów <pom. 0.12> 1,12*3,10 <pom. 0.14+0.15> 1,86*3,10 <pom. 0.17> 1,82*3,10 <pom. 0.19> 1,005*3,10*2 <pom. 0.20> 0,96*1,25	m2	3,472
			m2	5,766
			m2	5,642
			m2	6,231
			m2	1,2
		razem	m2	22,311
64	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych <pom. 0.12> 1,12*3,10 <pom. 0.14+0.15> 1,86*3,10 <pom. 0.17> 1,82*3,10 <pom. 0.19> 1,005*3,10*2 <pom. 0.20> 0,96*1,25	m2	3,472
			m2	5,766
			m2	5,642
			m2	6,231
			m2	1,2
		razem	m2	22,311
65	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej 59,535 55,079 11,232 79,956	m2	59,535
			m2	55,079
			m2	11,232
			m2	79,956
		razem	m2	205,802
66	KNR 2-02 0829/11	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x120 cm metodą kombinowaną - płytki o wykończeniu matowym, gładkim w kolorze beżowym <pom. 0.13+0.14+0.15> 1,86*1,20 + 1,86*1,20 2,75*1,20 - 1,01*1,20 + 2,75*1,20 <pom. 0.18> 1,86*1,20*2 + 3,20*1,20*2 - 1,01*1,20*3 <pom. 0.19> 1,275*1,20*2 + 1,90*1,20*2 - 1,01*1,20*1 <pom. 0.20> 1,275*1,20*2 + 0,955*1,20 - 0,91*1,20*1 <pom. 0.17> 1,82*1,20 + 1,82*2,70 + 2,235*2,70*2 - 1,00*2,10 <pom. 0.12> 1,12*2,70*2 + 1,97*2,70*2 - 1,00*2,10	m2	4,464
			m2	5,388
			m2	8,508
			m2	6,408
			m2	3,114
			m2	17,067
			m2	14,586
		razem	m2	59,535
67	KNR 2-02 0829/09	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 19x38cm metodą kombinowaną - płytki o powierzchni w połysku o rozmiarach 19x38 cm, płytki 3D w kolorze bordo <pom. 0.13+0.14+0.15> 1,86*1,50 + 1,86*1,50 2,75*1,50 - 1,01*0,90 + 2,75*1,50 <pom. 0.18> 1,86*1,50*2 + 3,20*1,50*2 - 1,01*0,90*3 <pom. 0.19> 1,275*1,50*2 + 1,90*1,50*2 - 1,01*0,90*1 <pom. 0.20> 1,275*1,50*2 + 0,955*1,50 - 0,91*0,90*1 <pom. 0.17> 1,82*1,50 <pom. 0.6> (2,00+2,58)*1,50*2 - 1,00*0,90 + 0,60*0,90*2	m2	5,58
			m2	7,341
			m2	12,453
			m2	8,616
			m2	4,439
			m2	2,73
			m2	13,92
		razem	m2	55,079
68	KNR 2-02 0829/11	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x60cm metodą kombinowaną - płytki o wykończeniu matowym, gładkim w kolorze beżowym <pom. 0.6> (2,00+2,58)*1,20*2 - 1,00*1,20 + 0,60*1,20*2	m2	11,232
		razem	m2	11,232
69	KNR 2-02 0829/11	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x60cm metodą kombinowaną - płytki o wykończeniu matowym, gładkim w kolorze jasno-szarym <pom. 0.8> (5,56+5,25)*2,70*2	m2	58,374

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		$-(1,01*2,10 + 0,90*2,10 + 1,02*2,10) + 0,65*(2,10+2,10+1,02)$ $-1,25*1,27*3 + (1,25+1,27)*0,21*2*3$ <pom. 0.9> $(2,46+2,46)*2,70*2$ $-(0,90*2,10 + 1,02*2,10) + 0,65*(2,10+2,10+1,02)$	m2 m2 m2 m2	-2,76 -1,587 26,568 -0,639
		razem	m2	79,956
70	KNR 2-02u2 0842/02	Osadzenie listwy dylatacyjnej w powierzchni płytek ściennych		
		<pom. 0.6> 1,02+2,10+2,10	m	5,22
		<pom. 0.9> 1,02+2,10+2,10	m	5,22
		<pom. 0.10> 1,02+2,10+2,10	m	5,22
		razem	m	15,66
71		KNR AT-39 0114/04 Uszczelnienie pionowych i poziomych krawędzi płytek ściennych masą silikonową		
		<pom. 0.6> $(2,00+2,58)*2 + 2,91*4$	m	20,8
		1,00+2,10+2,10	m	5,2
		<pom. 0.8> $(1,00+2,10+2,10)*2 + (0,90+2,10+2,10)*1 + (1,15+2,10+2,10)*1$	m	20,85
		<pom. 0.9> $(5,56+5,25)*2 + 3,10*5$	m	37,12
		$(1,25+1,27)*2*3$	m	15,12
		$(1,01+2,10+2,10) + (0,90+2,10+2,10) + (1,02+2,10+2,10) + (1,25+1,27)*2*3$	m	30,65
		<pom. 0.10> $(2,46+2,26)*2 + 3,10*4$	m	21,84
		$(0,90+2,10+2,10) + (1,02+2,10+2,10)$	m	10,32
		<pom. 0.11> $(1,275+2,90)*2$	m	8,35
		$(0,74+0,75)*2*3$	m	8,94
		<pom. 0.12> $(2,185+1,12)*2 + 3,10*4$	m	19,01
		1,02+2,10+2,10	m	5,22
		<pom. 0.13+0.14.0.15> $(1,86+2,90)*2 + 3,10*4$	m	21,92
		1,01+2,10+2,10	m	5,21
		<pom. 0.16> $(1,01+2,10+2,10)*3$	m	15,63
		1,10+2,10+2,10	m	5,3
		<pom. 0.17> $(2,435+1,82)*2 + 3,10*4$	m	20,91
		1,01+2,10+2,10	m	5,21
		$(0,94+0,98)*2$	m	3,84
		<pom. 0.18> $(1,86+3,20)*2 + 3,10*4$	m	22,52
		$(0,90+2,10+2,10)*1 + (1,00+2,10+2,10)*2$	m	15,5
		$(0,94+0,98)*2$	m	3,84
		<pom. 0.19> $(2,04+1,275)*2 + 3,10*5$	m	22,13
		1,00+2,10+2,10	m	5,2
		$(0,74+0,75)*2$	m	2,98
		<pom. 0.20> $(1,275+0,96)*2 + 3,10*4$	m	16,87
		0,90+2,10+2,10	m	5,1
		$(0,74+0,75)*2$	m	2,98
		razem	m	378,56
72	KNR 2-02u2 0842/02	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8,00m2 - listwy aluminiowe		
		<pom. 0.6> 1,00+2,10+2,10	m	5,2
		<pom. 0.9> 3,10	m	3,1
		$(1,25+1,27)*2*3$	m	15,12
		$(1,02+2,10+2,10)*2$	m	10,44
		<pom. 0.10> 3,10	m	3,1
		1,02+2,10+2,10	m	5,22
		<pom. 0.12> 1,02+2,10+2,10	m	5,22
		<pom. 0.17> $(0,94+0,98)*2$	m	3,84
		1,01+2,10+2,10	m	5,21
		<pom. 0.18> 3,10	m	3,1
		$(0,94+0,98)*2$	m	3,84
		<pom. 0.19> $(0,74+0,75)*2$	m	2,98
		<pom. 0.20> $(0,74+0,75)*2$	m	2,98

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	69,35
73	KNR 2-02 1514/02	Tapetowanie ścian		
		<pom. 0.16> (2,185+2,78)*3,06*2	m2	30,386
		lustro - 2,18*2,90	m2	-6,322
		razem	m2	24,064
74	KNR 2-02u1 U-0202-0003 00/02	Montaż lameli MDF w kolorze białym na kleju montażowym		
		<pom. 0.5 - pom. 0.4> (2,50+2,50+4,47)*0,74	m2	7,008
		(2,50+2,50+4,20)*0,74	m2	6,808
		razem	m2	13,816
		1.5 Sufity		
75	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej rozprężnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm		
		<dobudówka od strony północnej> (5,47+0,46)*13,04	m2	77,327
		<dobudówka od strony wschodniej> (1,90+0,92)*11,71	m2	33,022
		razem	m2	110,349
76	KNR-W 2-02 2005/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud		
		33,022	m2	33,022
		77,327	m2	77,327
		razem	m2	110,349
77	KNR-W 2-02 2005/04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymigr. 12,5 mm na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych		
		33,022	m2	33,022
		77,327	m2	77,327
		razem	m2	110,349
		1.6 Połączenie sali bankietowej pom. 0.4 z salą konsumpcyjną pom. 0.5		
		1.6.1 Roboty ziemne		
78	KNR 4-01 0106/02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię przy istniejących fundamentach		
		<stopa F1> (1,50+0,60+0,60)*(2,00+0,60+0,60)*1,50	m3	12,96
		<stopa F2> (0,60+1,00+0,60)*(0,60+1,60+0,60)*1,50*2	m3	18,48
		razem	m3	31,44
79	KNR 4-01 0106/03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie wykopów ziemią z ukopów		
		31,44	m3	31,44
		-4,752	m3	-4,752
		razem	m3	26,688
80	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru		
		<chudy beton> 0,806	m3	0,806
		<stopy> 2,78	m3	2,78
		<słup S1> 0,30*0,85*1,58	m3	0,403
		<słup S2> 0,30*0,59*1,64*2	m3	0,581
		<słup S3> 0,24*0,24*1,58*2	m3	0,182
		razem	m3	4,752
81	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III		
		4,752	m3	4,752
		razem	m3	4,752

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
82	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 4,752	m3	4,752
		razem	m3	4,752
		1.6.2 Roboty rozbiórkowe		
83	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych -rozbiórka fundamentu pod potrzeby słupów 0,30*0,86*1,58*3	m3	1,223
		razem	m3	1,223
84	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2m2 1,21*2,45*4	m2	11,858
		razem	m2	11,858
85	KNR 4-01 0354/10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 1,21*3,40	m2	4,114
		razem	m2	4,114
86	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <pod oknami> 1,21*0,95*0,725*4 <filarki okienne> 0,745*0,725*2,69*4 <pom. 0.6> 1,00*0,725*2,10 0,725*0,30*2,70*2 <pod słupy parteru> 0,30*0,725*2,53*2	m3 m3 m3 m3 m3	3,334 5,812 1,523 1,175 1,101
		razem	m3	12,945
87	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka sklepienia (0,30+4,47+0,30+4,20+0,30)*0,24*0,35	m3	0,804
		razem	m3	0,804
88	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pom. 0.6 <pom. 0,06> 1,50*2	m	3
		razem	m	3
89	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <pom. 0,6> 2	gniazdo	2
		razem	gniazdo	2
90	KNR 4-01 0346/04	Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <pom. 0,6> 2	gniazdo	2
		razem	gniazdo	2
91	KNR 4-01 0422/03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami	szt	26
92	KNR 4-01 0422/07	Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami	szt	26
93	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru 1,223 12,945 0,804 0,25*0,25*3	m3 m3 m3 m3	1,223 12,945 0,804 0,188
		razem	m3	15,16
94	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,223	m3	1,223
		12,945	m3	12,945
		0,804	m3	0,804
		0,25*0,25*3	m3	0,188
		razem	m3	15,16
95	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		1,223	m3	1,223
		12,945	m3	12,945
		0,804	m3	0,804
		0,25*0,25*3	m3	0,188
		razem	m3	15,16
96	Analiza własna	Utylizacja gruzu		
		1,223	m3	1,223
		12,945	m3	12,945
		0,804	m3	0,804
		0,25*0,25*3	m3	0,188
		razem	m3	15,16
		1.6.3 Roboty betonowe		
97	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego gr. 10 cm z betonu C8/10		
		<stopa F1> 1,70*2,20*0,10	m3	0,374
		<stopa F2> 1,20*1,80*0,10*2	m3	0,432
		razem	m3	0,806
98	KNR 2-02 0204/02	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 1,5m3 z ręcznym układaniem betonu C25/30		
		<stopa F1> 1,50*2,00*0,50	m3	1,5
		<stopa F2> 1,00*1,60*0,40*2	m3	1,28
		razem	m3	2,78
99	KNR 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu - słup S1		
		0,30*0,85*1,58	m3	0,403
		0,30*0,72*2,70	m3	0,583
		razem	m3	0,986
100	KNR 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu - słup S2		
		0,30*0,59*1,64*2	m3	0,581
		0,30*0,46*2,70*2	m3	0,745
		razem	m3	1,326
101	KNR 2-02 0208/04	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu - słup S3		
		0,24*0,30*1,58*2	m3	0,228
		0,24*0,30*2,95*2	m3	0,425
		razem	m3	0,653
102	KNR 2-02 0616/02	Izolacje pionowa (dylatacja) z dwóch warstw papy asfaltowej na sucho		
		0,85*1,58*2	m2	2,686
		0,59*1,64*2	m2	1,935
		0,46*2,70*2	m2	2,484
		0,30*1,58*2	m2	0,948
		0,30*2,95*2	m2	1,77
		razem	m2	9,823
103	KNR 2-02 0603/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa		

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<slupy> $(0,30+0,30+0,85)*1,58$	m2	2,291
		$(0,30+0,30+0,85)*1,64*2$	m2	4,756
		<stopy> $(1,50+2,00)*2*0,50$	m2	3,5
		$(1,00+1,60)*2*0,40*2$	m2	4,16
		razem	m2	14,707
104	KNR 2-02 0603/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą		
		<slupy> $(0,30+0,30+0,85)*1,58$	m2	2,291
		$(0,30+0,30+0,85)*1,64*2$	m2	4,756
		<stopy> $(1,50+2,00)*2*0,50$	m2	3,5
		$(1,00+1,60)*2*0,40*2$	m2	4,16
		razem	m2	14,707
105	KNR 2-02 0602/01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa		
		$1,50*2,00 - 0,30*0,85$	m2	2,745
		$1,00*1,60*2 - 0,30*0,85*2$	m2	2,69
		razem	m2	5,435
106	KNR 2-02 0602/02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą		
		$1,50*2,00 - 0,30*0,85$	m2	2,745
		$1,00*1,60*2 - 0,30*0,85*2$	m2	2,69
		razem	m2	5,435
		1.6.4 Roboty murowe		
107	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		
		$(4,47+0,30+4,20)*(3,40-2,51)*0,725$	m3	5,788
		razem	m3	5,788
108	KNR 4-01 0206/04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach - wykonanie poduszek pod belki stalowe	szt	4
109	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 120mm		
		$(0,25+1,00+0,25)*5$	m	7,5
		razem	m	7,5
110	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 180mm		
		$(4,47+0,30+0,30)*2$	m	10,14
		$(4,20+0,30+0,30)*2$	m	9,6
		razem	m	19,74
111	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 300mm		
		$(4,47+0,30+0,30)*2$	m	10,14
		$(4,20+0,30+0,30)*2$	m	9,6
		razem	m	19,74
112	KNR 4-03 1017/17	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 10mm w metalu		
		5*2	otworów	10
		5*4	otworów	20
		5*4	otworów	20
		razem	otworów	50
113	KNR 4-06 0112/01	Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm		
		2	szt	2
		4	szt	4
		4	szt	4
		razem	szt	10

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
114	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych (jako oddzielna robota) do I NP 180mm	koniec	4
115	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane		
		7,50	m	7,5
		19,74	m	19,74
		19,74	m	19,74
		razem	m	46,98
116	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach		
		1,00*(0,725+0,25+0,25)	m2	1,225
		4,47*(0,725+0,45+0,45)	m2	7,264
		4,20*(0,725+0,45+0,45)	m2	6,825
		razem	m2	15,314
		1.7 Nadproża stalowe		
117	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		<pom. 0,10-0.04> 1,50*2	m	3
		<pom. 0.9-0.7> 1,50*2	m	3
		<pom. 0.16-0.4> 1,60*2	m	3,2
		razem	m	9,2
118	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej		
		<pom. 0,10-0.04> 2	gniazdo	2
		<pom. 0.9-0.7> 2	gniazdo	2
		<pom. 0.16-0.4> 2	gniazdo	2
		razem	gniazdo	6
119	KNR 4-01 0346/04	Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej		
		<pom. 0,10-0.04> 2	gniazdo	2
		<pom. 0.9-0.7> 2	gniazdo	2
		<pom. 0.16-0.4> 2	gniazdo	2
		razem	gniazdo	6
120	KNR 4-01 0206/04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach - poduszki pod nadproża stalowe		
		<pom. 0,10-0.04> 2	szt	2
		<pom. 0.9-0.7> 2	szt	2
		<pom. 0.16-0.4> 2	szt	2
		razem	szt	6
121	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - belki stalowe IPE120		
		<pom. 0,10-0.04> 1,40*5	m	7
		<pom. 0.9-0.7> 1,40*5	m	7
		<pom. 0.16-0.4> 1,40*3	m	4,2
		razem	m	18,2
122	KNR 4-03 1017/17	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 10mm w metalu		
		<pom. 0,10-0.04> 3*2	otworów	6
		<pom. 0.9-0.7> 5*2	otworów	10
		<pom. 0.16-0.4> 5*2	otworów	10
		razem	otworów	26
123	KNR 4-06 0112/01	Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm		
		<pom. 0,10-0.04> 2	szt	2
		<pom. 0.9-0.7> 2	szt	2
		<pom. 0.16-0.4> 2	szt	2

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	6
124	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych		
		<pom. 0,10-0.04> 4	koniec	4
		<pom. 0.9-0.7> 4	koniec	4
		<pom. 0.6-0.4> 4	koniec	4
		razem	koniec	12
125	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane		
		<pom. 0,10-0.04> 1,40*5	m	7
		<pom. 0.9-0.7> 1,40*5	m	7
		<pom. 0.6-0.4> 1,40*5	m	7
		razem	m	21
126	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach		
		<pom. 0,10-0.04> 1,40*(0,25+0,75+0,25)	m2	1,75
		<pom. 0.9-0.7> 1,40*(0,25+0,75+0,25)	m2	1,75
		<pom. 0.6-0.4> 1,40*(0,25+0,75+0,25)	m2	1,75
		razem	m2	5,25
		1.8 Malowanie		
127	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni płyt g-k		
		33,022	m2	33,022
		77,327	m2	77,327
		razem	m2	110,349
128	KNR 2-02u2 2015/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2		
		33,022	m2	33,022
		77,327	m2	77,327
		razem	m2	110,349
129	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni płyt g-k przed malowaniem		
		33,022	m2	33,022
		77,327	m2	77,327
		razem	m2	110,349
130	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt g-k farbą silikonową w kolorze białym		
		33,022	m2	33,022
		77,327	m2	77,327
		razem	m2	110,349
131	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni tynku		
		<tynki> 428,507 + 13,536	m2	442,043
		<płytki> -(59,535 + 55,079 + 11,232 + 79,956)	m2	-205,802
		<tapeta + lustro> -30,386	m2	-30,386
		razem	m2	205,855
132	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		<tynki> 428,507 + 13,536	m2	442,043
		<płytki> -(59,535 + 55,079 + 11,232 + 79,956)	m2	-205,802
		<tapeta + lustro> -30,386	m2	-30,386

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	205,855
		1.9 Stolarka i ślusarka		
133	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wykończone wg opisu zestawienia - D3 0,90*2,00*1	m2	1,8
		razem	m2	1,8
134	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wykończone wg opisu zestawienia - D3' 0,90*2,00*2	m2	3,6
		razem	m2	3,6
135	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wykończone wg opisu zestawienia - D4 0,90*2,00*3	m2	5,4
		razem	m2	5,4
136	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wykończone wg opisu zestawienia - D4' 0,90*2,00*1	m2	1,8
		razem	m2	1,8
137	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wykończone wg opisu zestawienia - D5 z zabudową HPL 0,80*2,00*2	m2	3,2
		razem	m2	3,2
138	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wykończone wg opisu zestawienia - D5' z zabudową HPL 0,80*2,00	m2	1,6
		razem	m2	1,6
139	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wykończone wg opisu zestawienia - D6 1,00*2,00*1	m2	2
		razem	m2	2
140	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wykończone wg opisu zestawienia - D7 0,80*2,00*2	m2	3,2
		razem	m2	3,2
141	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wykończone wg opisu zestawienia - D8 0,90*2,00*2	m2	3,6
		razem	m2	3,6
142	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drzwiowe regulowane <drzwi D3> (1,00+2,10+2,10)*1 <drzwi D3'> (1,00+2,10+2,10)*2 <drzwi D4> (1,00+2,10+2,10)*3 <drzwi D4'> (1,00+2,10+2,10)*1 <drzwi D5> (0,90+2,10+2,10)*1 <drzwi D6> (1,10+2,10+2,10)/1 <drzwi D7> (0,90+2,10+2,10)*2 <drzwi D8> (1,00+2,10+2,10)*2	m m m m m m m m	5,2 10,4 15,6 5,2 5,1 5,3 10,2 10,4
		razem	m	67,4
143	KNR-W 2-02 1203/01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 jednoskrzydłowe, ościeżnica narożna - drzwi techniczne do pom. gospodarczego 0,90*2,00	m2	1,8
		razem	m2	1,8

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
144	KNNR 2 1302/03	Montaż drzwi Al przeszklonych, szyba mleczna, szyba VSG, ościeżnica wewnętrzna, klamka + okucia standard - drzwi zaplecza kuchennego 1,05*2,10	m2	2,205
		razem	m2	2,205
145	KNR-W 2-02 1018/04	Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW - okno 03 o wym. 124x128 cm 1,24*1,28	m2	1,587
		razem	m2	1,587
146	Analiza własna	Montaż nawiewników okiennych <elewacja północna> 5 <elewacja wschodnia> 4 <elewacja południowa> 0 <elewacja zachodnia> 3	szt szt szt szt	5 4 0 3
		razem	szt	12
		1.10 Docieplenie elewacji		
147		KNR BC-06 0101/01: Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską Kod CPV: SST-08 <elewacja północna> 0,74*0,75*5 + 1,16*2,10 <elewacja wschodnia> 0,94*0,98*2 + 1,24*1,28*5 + 1,12*2,10*1 + 0,96*0,65*1 <elewacja południowa> 0,00 >elewacja zachodnia> 1,25*1,27*3	m2 m2 m2 m2	5,211 12,754 0 4,763
		razem	m2	22,728
148		KNR BC-06 0102/01: Gruntowanie jednokrotne podłoża pod ocieplenie gruntem do podłoży chłonnych Kod CPV: SST-08 <ściany> 99,15 <cokół> 38,605 <ościeża> 15,48	m2 m2 m2	99,15 38,605 15,48
		razem	m2	153,235
149		KNR BC-06 0501/03: Montaż listwy startowej szer. 18 cm Kod CPV: SST-08 <elewacja północna> 13,64 - 1,16 + 0,62 <elewacja wschodnia> 5,86+12,74+4,24-1,12 <elewacja południowa> 1,69+1,55 >elewacja zachodnia> 6,25	m m m m	13,1 21,72 3,24 6,25
		razem	m	44,31
150		KNR BC-06 0201/01: Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm EPS 70-033 Fasada przy użyciu gotowych zapraw klejacych do powierzchni ścian w systemie ETICS Kod CPV: SST-08 <elewacja północna> 13,64*(3,55-0,80) - 0,74*0,75*5 - 1,16*2,10 0,62*(3,55-0,80) <elewacja wschodnia> (5,86+12,74+4,24-1,85)*(3,55-0,80) -(0,94*0,98*2 + 1,24*1,28*5 + 1,12*2,10*1 + 0,96*0,95*1) <elewacja południowa> 1,69*(3,55-0,80) + 0,50*1,55*0,40 1,55*(2,83-0,80) <elewacja zachodnia> 6,25*(3,99-1,25) - 1,25*1,27*3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	32,299 1,705 57,723 -13,042 4,958 3,147 12,363
		razem	m2	99,153
151		KNR BC-06 0201/01: Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie płyt styropianowych gr. 18 cm EPS 70-033 Fasada przy użyciu gotowych zapraw klejacych do powierzchni ścian w systemie ETICS - cokół Kod CPV: SST-08 <elewacja północna> 13,64*0,80 0,62*0,80 <elewacja wschodnia> (5,86+12,74+4,24-1,85)*0,80 <elewacja południowa> 1,69*0,80	m2 m2 m2 m2	10,912 0,496 16,792 1,352

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,55*0,80	m2	1,24
		<elewacja zachodnia> 6,25*1,25	m2	7,813
		razem	m2	38,605
152		KNR BC-06 0201/03: Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie do ościeży o szer. do 30 cm płyt styropianowych gr. 3 cm EPS 70-033 Fasada przy użyciu gotowych zapraw klejacych w systemie ETICS Kod CPV: SST-08		
		<elewacja północna> $(0,74+0,75)*2*5*0,20 + (1,16+2,10+2,10)*0,2$	m2	4,052
		<elewacja wschodnia> $(0,94+0,98)*2*2*0,20 + (1,24+1,28)*2*5*0,20 + (1,12+2,10+2,10)*1*0,20 + (0,96+0,95)*2*0,20*1$	m2	8,404
		<elewacja południowa> 0,00	m2	0
		>elewacja zachodnia> $(1,25+1,27)*2*3*0,20$	m2	3,024
		razem	m2	15,48
153		KNR BC-06 0202/05: Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych w ilości do 6 szt/m2 w systemie ETICS Kod CPV: SST-08		
		<ściany> 99,153*6	szt	594,918
		<cokół> 38,605*6	szt	231,63
		razem	szt	826,548
154		BC-06 0203/01: Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejacych w systemie ETICS Kod CPV: SST-08		
		<ściany> 99,15	m2	99,15
		<cokół> 38,605	m2	38,605
		razem	m2	137,755
155		BC-06 0203/03: Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach o szer. do 30 cm przy ociepleniu ościeżnic budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejacych w systemie ETICS Kod CPV: SST-08		
		<elewacja północna> $(0,74+0,75)*2*5*0,20 + (1,16+2,10+2,10)*0,2$	m2	4,052
		<elewacja wschodnia> $(0,94+0,98)*2*2*0,20 + (1,24+1,28)*2*5*0,20 + (1,12+2,10+2,10)*1*0,20 + (0,96+0,95)*2*0,20*1$	m2	8,404
		<elewacja południowa> 0,00	m2	0
		>elewacja zachodnia> $(1,25+1,27)*2*3*0,20$	m2	3,024
		razem	m2	15,48
156		KNR BC-06 0502/02: Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką na zaprawie klejącej w systemie ETICS Kod CPV: SST-08		
		<elewacja północna> $(0,74+0,75)*2*5 + (1,16+2,10+2,10)*1$	m	20,26
		<elewacja wschodnia> $(0,94+0,98)*2*2 + (1,24+1,28)*2*5 + (1,12+2,10+2,10)*1 + (0,96+0,95)*2*1$	m	42,02
		<elewacja południowa> 0,00	m	0
		>elewacja zachodnia< $(1,25+1,27)*2*3$	m	15,12
		<narożniki pionowe> $3,55*2 + 3,55 + 1,55 + 3,99$	m	16,19
		<narożniki poziome> $13,64+0,62$	m	14,26
		5,86+12,74+4,24	m	22,84
		1,69+1,55	m	3,24
		6,25	m	6,25
		razem	m	140,18
157		KNR BC-06 0408/01: Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynki silikatowy Kod CPV: SST-08		
		<ściany> 99,15	m2	99,15
		<cokół> 38,605	m2	38,605
		<ościeża> 15,48	m2	15,48
		razem	m2	153,235

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
158		KNR BC-06 0408/02: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego o fakturze baranek gr. ziarna 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - (ściany płaskie na styropianie) w systemie ETICS kolor gr.I Kod CPV: SST-08 99,153	m2	99,153
		razem	m2	99,153
159		KNR BC-06 0408/02: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego o fakturze baranek gr. ziarna 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - (ściany płaskie na styropianie) w systemie ETICS - cokół - kolor gr. II Kod CPV: SST-08 38,605	m2	38,605
		razem	m2	38,605
160		KNR BC-06 0408/04: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego o fakturze baranek gr. ziarna 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża okienne i drzwiowe o szer. do 30 cm w systemie ETICS - kolor gr. II Kod CPV: SST-08 15,48	m2	15,48
		razem	m2	15,48
161	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapety gr. 0,7 mm Kod CPV: SST-06 <elewacja północna> 0,74*0,33*5 <elewacja wschodnia> 0,94*0,33*2 + 1,24*0,33*5 + 0,96*0,33*1 <elewacja południowa> 0,00 >elewacja zachodnia> 1,25*0,33*3	m2 m2 m2 m2	1,221 2,983 0 1,238
		razem	m2	5,442
162	KNR 2-02u2 0520/02	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm z blachy powlekanej 2,83+0,15	m	2,98
		razem	m	2,98
163	KNR 2-02u2 0520/03	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy powlekanej (3,55+0,50)*4	m	16,2
		razem	m	16,2
164	KNR 2-02u2 0550/07	Kolanka z blachy powlekanej średnicy 100 mm 3*1	szt	3
		razem	szt	3
165	KNR 2-02u2 0550/08	Kolanka z blachy powlekanej średnicy 120mm 3*4	szt	12
		razem	szt	12
166	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m <elewacja północna> (13,64+0,60+0,60)*3,55 0,62*3,55 <elewacja wschodnia> (5,86+12,74+4,24-1,85)*3,55 <elewacja południowa> (1,69+0,60+0,60)*3,55 1,55*3,55 >elewacja zachodnia> (6,25+0,60)*3,99	m2 m2 m2 m2 m2 m2	52,682 2,201 74,515 10,26 5,503 27,332
		razem	m2	172,493

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
167	KNR-W 2-02 1612/01	Instalacje ogromowe do rusztowań zewnętrznych przysięciennych o wysokości do 10m <elewacja północna> (13,64+0,60+0,60)*3,55 0,62*3,55 <elewacja wschodnia> (5,86+12,74+4,24-1,85)*3,55 <elewacja południowa> (1,69+0,60+0,60)*3,55 1,55*3,55 >elewacja zachodnia> (6,25+0,60)*3,99 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	52,682 2,201 74,515 10,26 5,503 27,332 172,493
		1.11 Roboty zewnętrzne		
		1.11.1 Schody terenowe do pom. 0.21		
168		ZKNR C-3 0313/01 Przygotowanie podłoża - gruntowanie 0,792 2,805 0,966 razem	m2 m2 m2 m2	0,792 2,805 0,966 4,563
169		ZKNR C-3 0309/05 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 powierzchni poziomych 1,87*1,50 razem	m2 m2	2,805 2,805
170		ZKNR C-3 0309/02 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 powierzchni pionowych 1,50*0,15*2 0,15*0,30 +1,57*0,30 razem	m2 m2 m2	0,45 0,516 0,966
171	KNR 2-02 1121/01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną 1,85*1,50 1,50*0,15*2 razem	m2 m2 m2	2,775 0,45 3,225
172	KNR 2-02 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną 1,85*1,50 1,50*0,15*2 razem	m2 m2 m2	2,775 0,45 3,225
173	KNR 2-02 1122/02	Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 15cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną 1,50+1,85 razem	m m	3,35 3,35
174	KNR 2-02 1122/08	Cokoliki o wysokości 15cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą kombinowaną 1,50+1,85 razem	m m	3,35 3,35
		1.11.2 Schody zaplecza kuchennego		
175		ZKNR C-3 0313/01 Przygotowanie podłoża - gruntowanie schody (1,40+1,81)*1,33 + 1,33*0,15*5 tynk 6,747 razem	m2 m2 m2	5,267 6,747 12,014
176		ZKNR C-3 0309/05 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 powierzchni poziomych schody (1,40+1,81)*1,33 razem	m2 m2	4,269 4,269
177		ZKNR C-3 0309/02 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 powierzchni pionowych		

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<schody> 0,15*1,33*5	m2	0,998
		razem	m2	0,998
178	KNR 2-02 1121/01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną 4,269 0,998	m2 m2	4,269 0,998
		razem	m2	5,267
179	KNR 2-02 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną 4,269 0,998	m2 m2	4,269 0,998
		razem	m2	5,267
180	KNR 2-02 1122/02	Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 15cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną 1,47+1,81	m	3,28
		razem	m	3,28
181	KNR 2-02 1122/08	Cokoliki o wysokości 15cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą kombinowaną 1,47+1,81	m	3,28
		razem	m	3,28
182	KNR-W 2-02 1207/02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej 1,40+1,81*1,33	m	3,807
		razem	m	3,807
1.11.3 Chodniki i plac parkingowy				
183	KNR 2-01 0125/01	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni grubości do 15cm <strona południowa> (13,26+1,55)*0,70 1,82*1,21 <strona wschodnia> (0,70+5,86+12,74+1,86)*0,70 + 4,97*2,30 - 1,85*1,50 <elewacja północna> (6,835+1,55+3,21)*0,70 + 4,03*(1,50+0,30) + 2,67*1,33 <parking> (7,85+0,30)*1,805 + (8,745+0,30)*(2,155+0,30)	m2 m2 m2 m2 m2	10,367 2,202 23,468 18,922 36,916
		razem	m2	91,875
184	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - przyjęto 80% powierzchni <parking> ((7,85+0,30)*1,805 + (8,745+0,30)*(2,155+0,30))*0,80	m2	29,533
		razem	m2	29,533
185	KNR 2-31 0101/02 (dopłata 4x)	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - przyjęto 80% powierzchni <parking> ((7,85+0,30)*1,805 + (8,745+0,30)*(2,155+0,30))*0,80	m2	29,533
		razem	m2	29,533
186	KNR 2-31 0101/05	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - przyjęto 20% powierzchni <parking> ((7,85+0,30)*1,805 + (8,745+0,30)*(2,155+0,30))*0,20	m2	7,383
		razem	m2	7,383
187	KNR 2-31 0101/06 (dopłata 4x)	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - przyjęto 20% powierzchni <parking> ((7,85+0,30)*1,805 + (8,745+0,30)*(2,155+0,30))*0,20	m2	7,383
		razem	m2	7,383
188	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - przyjęto 80% powierzchni <strona południowa> (13,26+1,55)*0,70*0,80	m2	8,294

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,82*1,21*0,80	m2	1,762
		<strona wschodnia> $((0,70+5,86+12,74+1,86)*0,70 + 4,97*2,30 - 1,85*1,50)*0,80$	m2	18,774
		<elewacja północna> $((6,835+1,55+3,21)*0,70 + 4,03*(1,50+0,30) + 2,67*1,33)*0,80$	m2	15,137
		razem	m2	43,967
189	KNR 2-31 0101/02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - przyjęto 80% powierzchni		
		<strona południowa> $(13,26+1,55)*0,70*0,80$	m2	8,294
		1,82*1,21*0,80	m2	1,762
		<strona wschodnia> $((0,70+5,86+12,74+1,86)*0,70 + 4,97*2,30 - 1,85*1,50)*0,80$	m2	18,774
		<elewacja północna> $((6,835+1,55+3,21)*0,70 + 4,03*(1,50+0,30) + 2,67*1,33)*0,80$	m2	15,137
		razem	m2	43,967
190	KNR 2-31 0101/05	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - przyjęto 20% powierzchni		
		<strona południowa> $(13,26+1,55)*0,70*0,20$	m2	2,073
		1,82*1,21*0,20	m2	0,44
		<strona wschodnia> $((0,70+5,86+12,74+1,86)*0,70 + 4,97*2,30 - 1,85*1,50)*0,20$	m2	4,694
		<elewacja północna> $((6,835+1,55+3,21)*0,70 + 4,03*(1,50+0,30) + 2,67*1,33)*0,20$	m2	3,784
		razem	m2	10,991
191	KNR 2-31 0101/06	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - przyjęto 20% powierzchni		
		<strona południowa> $(13,26+1,55)*0,70*0,20$	m2	2,073
		1,82*1,21*0,20	m2	0,44
		<strona wschodnia> $((0,70+5,86+12,74+1,86)*0,70 + 4,97*2,30 - 1,85*1,50)*0,20$	m2	4,694
		<elewacja północna> $((6,835+1,55+3,21)*0,70 + 4,03*(1,50+0,30) + 2,67*1,33)*0,20$	m2	3,784
		razem	m2	10,991
192	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV przyjęto 80% powierzchni		
		91,875*0,80	m2	73,5
		razem	m2	73,5
193	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV - przyjęto 20% powierzchni		
		91,875*0,20	m2	18,375
		razem	m2	18,375
194	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki		
		$(3,96+8,745)*0,08$	m3	1,016
		razem	m3	1,016
195	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej		
		3,96	m	3,96
		razem	m	3,96
196	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - krawężnik najazdowy		
		8,745	m	8,745
		razem	m	8,745
197	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod obrzeże		
		66,115*0,06	m3	3,967
		razem	m3	3,967
198	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem		
		<strona południowa> $1,21+15,08+0,70+1,55+1,695$	m	20,235
		<strona wschodnia> $0,70+5,86+12,74+4,80$	m	24,1
		<elewacja północna> $0,62+6,835+0,70+1,33+3,21+4,315+0,27$	m	17,28
		<stopnie> $1,50*3$	m	4,5

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	66,115
199		KNR 9-11 0201/4: Separacja warstw gruntu geowłókninami 200g/m2 układanymi sposobem ręcznym		
		<strona południowa> $(13,26+1,55)*0,70$	m2	10,367
		1,82*1,21	m2	2,202
		<strona wschodnia> $(0,70+5,86+12,74+1,86)*0,70 + 4,97*2,30 - 1,85*1,50$	m2	23,468
		<elewacja północna> $(6,835+1,55+3,21)*0,70 + 4,03*(1,50+0,30) + 2,67*1,33$	m2	18,922
		<parking> $(7,85+0,30)*1,805 + (8,745+0,30)*(2,155+0,30)$	m2	36,916
		razem	m2	91,875
200	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		29,533	m2	29,533
		7,383	m2	7,383
		razem	m2	36,916
201	KNR 2-31 0114/04 (dopłata 12x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm		
		29,533	m2	29,533
		7,383	m2	7,383
		razem	m2	36,916
202	KNR 2-31 0114/03	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		43,967	m2	43,967
		10,991	m2	10,991
		razem	m2	54,958
203	KNR 2-31 0114/04 (dopłata 2x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm		
		43,967	m2	43,967
		10,991	m2	10,991
		razem	m2	54,958
204	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - grubość warstwy 20 cm		
		36,916	m2	36,916
		54,959	m2	54,959
		razem	m2	91,875
205	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		36,916	m2	36,916
		54,959	m2	54,959
		razem	m2	91,875
206	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm - grubość warstwy 5 cm		
		32,834	m2	32,834
		42,485	m2	42,485
		razem	m2	75,319
207	KNR 2-31 0105/08 (dopłata 2x)	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm		
		32,834	m2	32,834
		42,485	m2	42,485
		razem	m2	75,319
208	KNR 2-31 0511/04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspyce piaskowej		
		$7,75*1,805 + 8,745*2,155$	m2	32,834

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	32,834
209	KNR 2-31 0511/01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podspycie piaskowej <strona południowa> $1,21*1,82 + 13,26*0,50 + 1,55*0,50$ <strona wschodnia> $(0,70+5,86+12,74)*0,50 + 4,24*(1,965+0,50) - 1,85*1,50$ <elewacja północna> $(0,62+6,835+1,33+3,11)*0,50 + 1,50*4,035 + 2,67*1,33$	m2 m2 m2	9,607 17,327 15,551
		razem	m2	42,485
210	KNR 2-01 0320/02	Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m - obsypanie krawężników i obrzeży 66,115*0,25*0,30 3,96*0,25*0,30	m3 m3	4,959 0,297
		razem	m3	5,256
211	KNR 2-01 0505/01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 66,115*1,00 3,96*1,00	m2 m2	66,115 3,96
		razem	m2	70,075
212	KNR 2-01 0212/05	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - wywóz ziemi po wykopach (29,533+7,383)*0,55 (43,967+10,991)*0,40 -5,256	m3 m3 m3	20,304 21,983 -5,256
		razem	m3	37,031
213	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 5x)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (29,533+7,383)*0,55 (43,967+10,991)*0,40 -5,256	m3 m3 m3	20,304 21,983 -5,256
		razem	m3	37,031
		1.12 Wyposażenie łazienek - zał. nr 4		
214	KNR 5-08 0701/02	Przykręcenie do gotowego podłoża ścian konstrukcji wsporczych o ciężarze do 1kg - 2 mocowania - dozownik do papieru toaletowego wg opisu zał. nr 4	szt	4
215	KNR 5-08 0701/02	Przykręcenie do gotowego podłoża ścian konstrukcji wsporczych o ciężarze do 1kg - 2 mocowania - dozownik na ręczniki papierowe wg opisu zał. nr 4	szt	5
216	KNR 5-08 0701/02	Przykręcenie do gotowego podłoża ścian konstrukcji wsporczych o ciężarze do 1kg - 2 mocowania - dozownik na mydła w pianie wg opisu zał. nr 4	szt	5
217	KNR 5-08 0701/02	Przykręcenie do gotowego podłoża ścian konstrukcji wsporczych o ciężarze do 1kg - 2 mocowania - ścienny pojemnik ze szczotką WC wg opisu zał. nr 4	szt	5
218	KNR 5-08 0701/15	Przykręcenie do gotowego podłoża ścian konstrukcji wsporczych o ciężarze do 15kg - 2 mocowania - lustro prostokątne 40x80 cm wg opisu zał. nr 4	szt	2
219	KNR 5-08 0701/15	Przykręcenie do gotowego podłoża ścian konstrukcji wsporczych o ciężarze do 15kg - 2 mocowania - lustro uchylne dla NP wg opisu zał. nr 4	szt	1
220	KNR 2-02 1218/01	Montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych - uchwyt podwójny stały 60cm(+/-5cm) wg opisu zał. nr 4	szt	1
221	KNR 2-02 1218/01	Montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych - uchwyt pojedynczy stały dł. 30 cm	szt	2
222	KNR 2-02 1218/01	Montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych - uchwyt ścienny na papier toaletowy wg opisu zał. nr 4	szt	1
223	KNR 5-08 0701/15	Przykręcenie do gotowego podłoża ścian konstrukcji wsporczych o ciężarze do 15kg - 2 mocowania - lustro owalne wg opisu zał. nr 4	szt	1
224	Analiza własna	Dostawa wyposażenia wg opisu nr 4 - akcesoria łazienkowe	kpl	1
		1.13 Wyposażenie kuchni - zał. nr 1		

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
225	Analiza własna	Dostawa wyposażenia kuchni wraz z montażem	kpl	1
		1.14 Roboty pozostałe		
226	KNR 5-08 0701/14	Przykręcenie do gotowego podłoża listwy przysufitowej o długości 260 cm <9,59/2,60> 4	szt	4
		razem	szt	4
227	KNR 5-08 0705/07	Przykręcenie do gotowych otworów karnisza <pom. 0.5> 9,59	m	9,59
		razem	m	9,59
228	KNR 5-08 0803/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm <pom. 0.5> 20	szt	20
		razem	szt	20
229	KNR 5-08 0809/05	Osadzenie kołków kotwiących M10 w stropie <pom. 0.5> 20	szt	20
		razem	szt	20
230	Analiza własna	Dostawa i montaż zasłon 140x260 cm <pom. 0.5> 1,40*2,60*2	m2	7,28
		razem	m2	7,28
231	Analiza własna	Dostawa i montaż firan <pom. 0.5> 9,59*2,60	m2	24,934
		razem	m2	24,934
		2 BUDYNEK DOMU LUDOWEGO		
		2.1 Roboty rozbiórkowe		
		2.1.1 Roboty rozbiórkowe piwnicy		
232	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - wykucie ościeżnic drzwi <pom. -1,2> 2	szt	2
		razem	szt	2
233	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - wykucie okien 63x42 <pom. -.1.10> 2	szt	2
		razem	szt	2
234	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 <pom. -1.10> 1	szt	1
		razem	szt	1
235	KNR 4-01 0427/07	Rozebranie ścianek HPL <pom. -1.3> (2,08+1,20)*2,00 <pom. -1.6> (2,09+1,20)*2,00	m2 m2	6,56 6,58
		razem	m2	13,14
236	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm <posadzka pom. -1.10> 3,94*7,145*0,10	m3	2,815
		razem	m3	2,815
237	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<pom. -1.2> 7,14	m2	7,14
		<pom. -1.3> 4,77	m2	4,77
		<pom. -1.4> 1,35	m2	1,35
		<pom. -1.5> 1,11	m2	1,11
		<pom. -1.6> 4,79	m2	4,79
		<pom. -1.7> 1,08	m2	1,08
		<pom. -1.8> 1,39	m2	1,39
		razem	m2	21,63
238	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej		
		21,63	m2	21,63
		razem	m2	21,63
239	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm		
		21,63*0,15	m3	3,245
		razem	m3	3,245
240	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m		
		21,63*0,15	m3	3,245
		razem	m3	3,245
241	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
		<pom. -1.2> (1,66+3,00+0,96+0,34)*2,24*2	m2	26,701
		<pom. -1.2; -1.3; -1.4> (3,51+2,08)*2,24*2	m2	25,043
		<pom. -1.6; -1.7; -1.8> (3,51+2,09)*2,24*2	m2	25,088
		razem	m2	76,832
242	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
		76,832	m2	76,832
		<wejście do piwnic> (2,20+3,06+1,47)*2*1,93	m2	25,978
		razem	m2	102,81
243	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej		
		21,63	m2	21,63
		razem	m2	21,6
244	KNR 4-04 0404/07	Rozebranie boazerii		
		<wejście do piwnic> (2,20+3,06+1,47)*2*1,93	m2	25,978
		razem	m2	25,978
245	KNR 4-01 0106/05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z piwnic		
		2,815	m3	2,815
		21,63*(0,04+0,25)	m3	6,273
		3,245	m3	3,245
		3,245	m3	3,245
		102,81*(0,025+0,02)	m3	4,626
		21,63*0,025	m3	0,541
		25,978*0,018	m3	0,468
		razem	m3	21,213
246	KNR 4-01 0108/05	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II		
		3,245	m3	3,245
		razem	m3	3,245

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
247	KNR 4-01 0108/08 (dopłata 5x)	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,245
248	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 2,815 21,63*(0,04+0,25) 3,245 102,81*(0,025+0,02) 21,63*0,025 25,978*0,018	m3 m3 m3 m3 m3 m3	2,815 6,273 3,245 4,626 0,541 0,468
		razem	m3	17,968
249	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 17,968	m3	17,968
		razem	m3	17,968
250	Analiza własna	Utylizacja gruntu 3,245	m3	3,245
		razem	m3	3,245
251	Analiza własna	Utylizacja gruzu 17,968	m3	17,968
		razem	m3	17,968
2.1.2 Roboty rozbiórkowe parteru				
252	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka sceny plyta 4,00*7,275*0,12 belki 0,25*0,25*4,00*3 wieniec 0,25*0,25*7,275	m3 m3 m3	3,492 0,75 0,455
		razem	m3	4,697
253	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian sceny, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <ściana sceny> 0,30*0,52*5,55	m3	0,866
		razem	m3	0,866
254	KNR 4-04 0404/07	Rozebranie boazerii ze ścian <pom. 0.1> (4,66+5,22)*2*2,92 + 0,50*2,17*1,65 + 0,50*(1,65+2,92)*1,33 <pom. 0.4> (9,595+0,965+0,66+1,52)*5,80 - 4,20*2,56 - 2,76*2,56 (0,94+4,065+7,275+4,065*0,795+0,305+0,305)*5,80 (11,40+7,14+3,29)*2,86	m2 m2 m2 m2	62,529 56,074 93,506 62,434
		razem	m2	274,543
255	KNR 4-04 0404/07	Rozebranie boazerii z sufitu <pom. 0.4> 17,285*7,115	m2	122,983
		razem	m2	122,983
256	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi o powierzchni do 2m2 <scena - pom.0.3> 1	szt	1
		razem	szt	1
257	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi o powierzchni ponad 2m2 <pom. 0.4 - pom. 0.1> 1,30*2,30 <pom. 0.1 - piwnica> 1,00*2,20	m2 m2	2,99 2,2

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<pom. 0.1 - pom. 0.2> 1,00*2,10	m2	2,1
		<pom. 0.7 - ściana zew.> 1,16*2,60	m2	3,016
		<pom. 0.1 - ściana zew.> 1,32*2,52	m2	3,326
		razem	m2	13,632
258	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
		<pom. 0.7 - ściana zewn.> 1,04*2,52*0,46	m3	1,206
		razem	m3	1,206
259	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów		
		<pom. 0.4 - pom. 0.1> 0,255*0,435*2,30*2	m3	0,51
		<pom. 0.1 - pom. 0.2> 0,10*0,435*2,10	m3	0,091
		<pom. 0.7 - ściana zew.> 0,10*0,46*2,60	m3	0,12
		<pom. 0.1 - ściana zew.> 0,10*0,46*2,52*2	m3	0,232
		<pom. 0.1 - piwnica> 0,2*0,12*2,10	m3	0,05
		razem	m3	1,003
260	KNR 4-04 0804/01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I		
		2,57+3,87+0,30+0,42+2,15	m	9,31
		razem	m	9,31
261	KNR 4-04 0404/05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli obudowy kanału wentylacyjnego		
		<scena> (0,74+0,745)*5,03	m2	7,47
		razem	m2	7,47
262	KNR 4-01 0342/07	Wykucie bruzd pochyłych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla potrzeb pochwyty przy klatce schodowej		
		2,98+1,10+1,15+3,25	m	8,48
		razem	m	8,48
263	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokołów		
		<pom. 0.4> 90,98	m2	90,98
		<pom. 0.3> 30,78	m2	30,78
		razem	m2	121,76
264	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		<pom. 0.1> 24,03	m2	24,03
		<pom. 0.2> 25,57	m2	25,57
		<pom. 0.7> 25,08	m2	25,08
		razem	m2	74,68
265	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm -rozbiórka posadzki wraz z pobudową betonową		
		<pom. 0.1> 24,03*0,18	m3	4,325
		<pom. 0.2 + pom. 0.3> 24,57*0,18	m3	4,423
		<pom. 0.4> 92,57*0,18	m3	16,663
		<pom. 0.7> 92,27*0,18	m3	16,609
		razem	m3	42,02
266	KNR 4-01 0106/01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - wykop bez względu na głębokość i kategorię z odrzuceniem na odległość do 3m - pogłębienie o 20 cm		
		<pom. 0.1> 24,03*0,20	m3	4,806
		<pom. 0.2 + pom. 0.3> 24,57*0,20	m3	4,914
		<pom. 0.4> 92,57*0,20	m3	18,514
		<pom. 0.7> 92,27*0,20	m3	18,454
		razem	m3	46,688

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
267	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku ziemi bez względu na kategorię z parteru <pom. 0.1> 24,03*0,20 <pom. 0.2 + pom. 0.3> 24,57*0,20 <pom. 0.4> 92,57*0,20 <pom. 0.7> 92,27*0,20 razem	m3 m3 m3 m3 m3	4,806 4,914 18,514 18,454 46,688
268	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <pom. 0.2 + pom. 0.3> (5,65+4,525)*2*1,50 razem	m2 m2	30,525 30,525
269	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej <pom. 0.1> (4,725+5,30)*2*2,92 <pom. 0.2 + pom. 0.3> (5,65+4,525)*2*2,91 <pom. 0.7> (5,50+4,56)*2*2,96 <pom. 0.4> (9,595+0,965+0,66+1,52)*5,80 - 4,20*2,56 - 2,76*2,56 (0,94+4,065+7,275+4,065*0,795+0,305+0,305)*5,80 (11,40+7,14+3,29)*2,86 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	58,546 59,219 59,555 56,074 93,506 62,434 389,334
270	KNR 2-02 1612/02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 6m <pom. 0.4> (9,595+0,965+0,66+1,52)*5,80 (0,94+4,065+7,275+4,065*0,795+0,305+0,305)*5,80 17,285*7,115 razem	m2 m2 m2 m2	73,892 93,506 122,983 290,381
271	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru 4,697 0,866 1,206 1,003 7,47*0,15 0,25*0,25*8,48 74,68*0,015 42,02 30,525*0,015 389,334*0,015 razem	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	4,697 0,866 1,206 1,003 1,121 0,53 1,12 42,02 0,458 5,84 58,861
272	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 58,861 razem	m3 m3	58,861 58,861
273	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 58,861 razem	m3 m3	58,861 58,861
274	Analiza własna	Utylizacja gruzu 58,861 razem	m3 m3	58,861 58,861
275	KNR 4-04 1107/01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 9,31*0,01 razem	t t	0,093 0,093

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
276	KNR 4-04 1107/04 (dopłata 15x)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km 9,31*0,01	t	0,093
		razem	t	0,093
277	Analiza własna	Utylizacja złomu	m3	0
278	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku drewna z parteru 274,543*0,025 122,983*0,03 5*6*0,01 121,76*0,022	m3 m3 m3 m3	6,864 3,689 0,3 2,679
		razem	m3	13,532
279	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 274,543*0,025 122,983*0,03 5*6*0,01 121,76*0,022	m3 m3 m3 m3	6,864 3,689 0,3 2,679
		razem	m3	13,532
280	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 5x)	Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 274,543*0,025 122,983*0,03 5*6*0,01 121,76*0,022	m3 m3 m3 m3	6,864 3,689 0,3 2,679
		razem	m3	13,532
281	Analiza własna	Utylizacja drewna 274,543*0,025 122,983*0,03 5*6*0,01 121,76*0,022	m3 m3 m3 m3	6,864 3,689 0,3 2,679
		razem	m3	13,532
282	KNR 4-01 0108/06	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III <pom. 0.1> 24,03*0,20 <pom. 0.2 + pom. 0.3> 24,57*0,20 <pom. 0.4> 92,57*0,20 <pom. 0.7> 92,27*0,20	m3 m3 m3 m3	4,806 4,914 18,514 18,454
		razem	m3	46,688
283	KNR 4-01 0108/08	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km <pom. 0.1> 24,03*0,20 <pom. 0.2 + pom. 0.3> 24,57*0,20 <pom. 0.4> 92,57*0,20 <pom. 0.7> 92,27*0,20	m3 m3 m3 m3	4,806 4,914 18,514 18,454
		razem	m3	46,688
284	Analiza własna	Utylizacja gruntu <pom. 0.1> 24,03*0,20 <pom. 0.2 + pom. 0.3> 24,57*0,20 <pom. 0.4> 92,57*0,20 <pom. 0.7> 92,27*0,20	m3 m3 m3 m3	4,806 4,914 18,514 18,454

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	46,688
		2.1.3 Roboty rozbiórkowe piętra		
285	KNR 4-04 0404/07	Rozebranie boazerii <pom. 1.5> (5,13+7,08+11,39)*2,55 (5,91+8,12+1,17)*0,97 <sufit> 123,11 <pom. 1.1> (5,30+2,83)*2*2,85	m2 m2 m2 m2	60,18 14,744 123,11 46,341
		razem	m2	244,375
286	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi o powierzchni do 2m2 <pom. 1.5 - pom. 1.4> 1 <pom. 1.5 - pom. 1.1> 1 <pom. 1.4 - pom. 1.1> 1 <pom. 1.2 - pom. 1.1> 1 <pom. 1.3 - pom. 1.1> 1	szt szt szt szt szt	1 1 1 1 1
		razem	szt	5
287	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów <pom. 1.5 - pom. 1.1> 0,40*0,14*2,10 <pom. 1.4 - pom. 1.1> 0,40*0,14*2,10 <pom. 1.2 - pom. 1.1> 0,40*0,14*2,10 <pom. 1.3 - pom. 1.1> 0,15*0,10*2,10	m3 m3 m3 m3	0,118 0,118 0,118 0,032
		razem	m3	0,386
288	KNR 4-04 0804/01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I 6,165+8,08+0,975	m	15,22
		razem	m	15,22
289	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek drewnianych z oderwaniem listew lub cokołów <pom. 1.5> 30,88	m2	30,88
		razem	m2	30,88
290	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej <pom. 1.1> 13,00 <pom. 1.2> 25,57 <pom. 1.3> 9,27 <pom. 1.4> 25,08	m2 m2 m2 m2	13 25,57 9,27 25,08
		razem	m2	72,92
291	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na podłogach z przeczyszczeniem <pom. 1.5> 30,88 <pom. 1.1> 13,00 <pom. 1.2> 25,57 <pom. 1.3> 9,27 <pom. 1.4> 25,08	m2 m2 m2 m2 m2	30,88 13 25,57 9,27 25,08
		razem	m2	103,8
292	KNR 4-01 0348/01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej <pom. 1.3> 1,75*2,83	m2	4,953
		razem	m2	4,953
293	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej <pom. 1.6> (5,13+7,08+11,39)*2,55 (5,91+8,12+1,17)*0,97*2 <pom. 1.1> (5,30+2,83)*2*2,83	m2 m2 m2	60,18 29,488 46,016

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<pom. 1.2> (5,65+4,525)*2*2,82	m2	57,387
		<pom. 1.3 + pom. 1.4> (5,30+1,75)*2*2,83	m2	39,903
		<pom. 1.5> (5,50+4,56)*2*2,85	m2	57,342
		razem	m2	290,316
294	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu bez względu na kategorię z parteru		
		0,386	m3	0,386
		72,91*0,015	m3	1,094
		103,80*0,01	m3	1,038
		4,953*0,15	m3	0,743
		290,316*0,015	m3	4,355
		razem	m3	7,616
295	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
		7,616	m3	7,616
		razem	m3	7,616
296	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 15x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		7,616	m3	7,616
		razem	m3	7,616
297	Analiza własna	Utylizacja gruzu		
		7,616	m3	7,616
		razem	m3	7,616
298	KNR 4-04 1107/01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym		
		15,22*0,01	t	0,152
		razem	t	0,152
299	KNR 4-04 1107/04 (dopłata 15x)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km		
		15,22*0,01	t	0,152
		razem	t	0,152
300	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku drewna z parteru		
		30,88*0,022	m3	0,679
		razem	m3	0,679
301	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
		30,88*0,022	m3	0,679
		razem	m3	0,679
302	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 5x)	Wywiezienie drewna spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		30,88*0,022	m3	0,679
		razem	m3	0,679
303	Analiza własna	Utylizacja drewna		
		30,88*0,022	m3	0,679
		razem	m3	0,679
		2.2 Roboty murowe		
304	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej		

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<pom. 0.3 - 0.4> 0,94*2,10*0,30	m3	0,592
		<pom. 1.5 - 1.4> 0,90*1,90*0,40	m3	0,684
		razem	m3	1,276
305	KNR 2-02 1208/03	Pochwyty stalowy na wspornikach		
		3,72+2,62	m	6,34
		2,50+2,62	m	5,12
		razem	m	11,46
306	KNR 4-01 0914/02	Montaż odcinków prostych długości ponad 1m poręczy (pochwyty) schodowych z drewna twardego		
		3,72+2,62	m	6,34
		2,50+2,62	m	5,12
		razem	m	11,46
307	KNR 2-02 1209/02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym malowana proszkowo w kolorze białym wys. 0.95 m		
		<pom. 1.5> 6,21 + 8,08 + 0,97	m	15,26
		razem	m	15,26
		2.3 Posadzki		
		2.3.1 Piwnice		
308	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw gr. 10 cm		
		<pom. -1.2> 7,14*0,10	m3	0,714
		<pom. -1.3> 7,30*0,10	m3	0,73
		<pom. -1.4> 7,33*0,10	m3	0,733
		razem	m3	2,177
309	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego gr. 10 cm		
		<pom. -1.2> 7,14*0,10	m3	0,714
		<pom. -1.3> 7,30*0,10	m3	0,73
		<pom. -1.4> 7,33*0,10	m3	0,733
		razem	m3	2,177
310	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa		
		<pom. -1.2> 7,14	m2	7,14
		<pom. -1.3> 7,30	m2	7,3
		<pom. -1.4> 7,33	m2	7,33
		razem	m2	21,77
311	KNR 2-02 0602/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą		
		<pom. -1.2> 7,14	m2	7,14
		<pom. -1.3> 7,30	m2	7,3
		<pom. -1.4> 7,33	m2	7,33
		razem	m2	21,77
312	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2		
		<pom. -1.2> 7,14	m2	7,14
		<pom. -1.3> 7,30	m2	7,3
		<pom. -1.4> 7,33	m2	7,33
		razem	m2	21,77
313	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych XPS gr. 5 cm na zaprawie		
		<pom. -1.2> 7,14	m2	7,14
		<pom. -1.3> 7,30	m2	7,3
		<pom. -1.4> 7,33	m2	7,33

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	21,77
314	KNR 2-02 0609/04	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych XPS na sucho - każda następna warstwa gr. 5 cm <pom. -1.2> 7,14 <pom. -1.3> 7,30 <pom. -1.4> 7,33	m2 m2 m2	7,14 7,3 7,33
		razem	m2	21,77
315	KNR 2-02 0616/02	Analogia - izolacje poziome z dwóch warstw folii posadzkowej na sucho gr. 0,3 mm <pom. -1.2> 7,14 <pom. -1.3> 7,30 <pom. -1.4> 7,33	m2 m2 m2	7,14 7,3 7,33
		razem	m2	21,77
316	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm - grubość posadzki 5 cm <pom. -1.2> 7,14 <pom. -1.3> 7,30 <pom. -1.4> 7,33	m2 m2 m2	7,14 7,3 7,33
		razem	m2	21,77
317	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 2,5x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm <pom. -1.2> 7,14 <pom. -1.3> 7,30 <pom. -1.4> 7,33	m2 m2 m2	7,14 7,3 7,33
		razem	m2	21,77
318	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 2,5 mm o oczkach 15x15 cm <pom. -1.2> 7,14 <pom. -1.3> 7,30 <pom. -1.4> 7,33	m2 m2 m2	7,14 7,3 7,33
		razem	m2	21,77
319		ZKNR C-3 0309/05 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 powierzchni poziomych <pom. -1.2> 7,14 <pom. -1.3> 7,30 <pom. -1.4> 7,33	m2 m2 m2	7,1 7,3 7,33
		razem	m2	21,77
320		ZKNR C-3 0309/05 Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65 powierzchni pionowych <pom. -1.2> (1,66+4,36)*0,50*2 <pom. -1.3> (3,51+2,08)*0,50*2 <pom. -1.4> (3,51+2,09)*0,50*2	m2 m2 m2	6,02 5,59 5,6
		razem	m2	17,21
321		ZKNR C-3 0310/12 Wklejenie taśmy uszczelniającej powierzchni poziomej <pom. -1.2> (1,66+4,36)*2 <pom. -1.3> (3,51+2,08)*2 <pom. -1.4> (3,51+2,09)*2	m m m	12,04 11,18 11,2
		razem	m	34,42
322		ZKNR C-3 0310/11 Wklejenie taśmy uszczelniającej powierzchni pionowej <pom. -1.2> 0,50*4 <pom. -1.3> 0,50*4 <pom. -1.4> 0,50*4	m m m	2 2 2
		razem	m	6

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
323	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej <pom. -1.2> 7,14 <pom. -1.3> 7,30 <pom. -1.4> 7,33 razem	 m2 m2 m2 m2	 7,14 7,3 7,33 21,77
324	KNR 2-02 1118/11	Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych o wymiarach 60x60cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe z wykończeniem matowym, gładkim w kolorze jasno-szarym <pom. -1.2> 7,14 <pom. -1.3> 7,30 <pom. -1.4> 7,33 razem	 m2 m2 m2 m2	 7,14 7,3 7,33 21,77
325	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni schodów 4,58*1,04 + 1,12*1,09 1,04*0,16*16 razem	 m2 m2 m2	 5,984 2,662 8,646
326	KNR 2-02 1121/01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną 4,58*1,04 + 1,12*1,09 1,04*0,16*16 razem	 m2 m2 m2	 5,984 2,662 8,646
327	KNR 2-02 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x60cm układanych na klej metodą kombinowaną 4,58*1,04 + 1,12*1,09 1,04*0,16*16 razem	 m2 m2 m2	 5,984 2,662 8,646
328	KNR 2-02 1122/02	Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 15cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną (4,58+2,16)*2 razem	 m m	 13,48 13,48
329	KNR 2-02 1122/08	Cokoliki o wysokości 15cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą kombinowaną (4,58+2,16)*2 razem	 m m	 13,48 13,48
2.3.2 Parter				
330	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z piasku do zapraw gr. 10 cm <pom. 0.1> 23,16*0,10 <pom. 0.2> 15,50*0,10 <pom. 0.3> 9,52*0,10 <pom. 0.4> 123,11*0,10 razem	 m3 m3 m3 m3 m3	 2,316 1,55 0,952 12,311 17,129
331	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego gr. 10 cm <pom. 0.1> 23,16*0,10 <pom. 0.2> 15,50*0,10 <pom. 0.3> 9,52*0,10 <pom. 0.4> 123,11*0,10 razem	 m3 m3 m3 m3 m3	 2,316 1,55 0,952 12,311 17,129
332	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa <pom. 0.1> 23,16	 m2	 23,16

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<pom. 0.2> 15,50	m2	15,5
		<pom. 0.3> 9,52	m2	9,52
		<pom. 0.4> 123,11	m2	123,11
		<pom. 0.7> 25,08	m2	25,08
		razem	m2	196,37
333	KNR 2-02 0602/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą		
		<pom. 0.1> 23,16	m2	23,16
		<pom. 0.2> 15,50	m2	15,5
		<pom. 0.3> 9,52	m2	9,52
		<pom. 0.4> 123,11	m2	123,11
		<pom. 0.7> 25,08	m2	25,08
		razem	m2	196,37
334	KNR 2-02u2 0618/03	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2		
		<pom. 0.1> 23,16	m2	23,16
		<pom. 0.2> 15,50	m2	15,5
		<pom. 0.3> 9,52	m2	9,52
		<pom. 0.4> 123,11	m2	123,11
		<pom. 0.7> 25,08	m2	25,08
		razem	m2	196,37
335	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych XPS gr. 5 cm na zaprawie		
		<pom. 0.1> 23,16	m2	23,16
		<pom. 0.2> 15,50	m2	15,5
		<pom. 0.3> 9,52	m2	9,52
		<pom. 0.4> 123,11	m2	123,11
		<pom. 0.7> 25,08	m2	25,08
		razem	m2	196,37
336	KNR 2-02 0609/04	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, z płyt styropianowych XPS na sucho - każda następna warstwa gr. 5 cm		
		<pom. 0.1> 23,16	m2	23,16
		<pom. 0.2> 15,50	m2	15,5
		<pom. 0.3> 9,52	m2	9,52
		<pom. 0.4> 123,11	m2	123,11
		<pom. 0.7> 25,08	m2	25,08
		razem	m2	196,37
337	KNR 2-02 0616/02	Analogia - izolacje poziome z dwóch warstw folii posadzkowej na sucho gr. 0,3mm		
		<pom. 0.1> 23,16	m2	23,16
		<pom. 0.2> 15,50	m2	15,5
		<pom. 0.3> 9,52	m2	9,52
		<pom. 0.4> 123,11	m2	123,11
		<pom. 0.7> 25,08	m2	25,08
		razem	m2	196,37
338	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm - grubość posadzki 7 cm		
		<pom. 0.1> 23,16	m2	23,16
		<pom. 0.2> 15,50	m2	15,5
		<pom. 0.3> 9,52	m2	9,52
		<pom. 0.4> 123,11	m2	123,11
		<pom. 0.7> 25,08	m2	25,08
		razem	m2	196,37

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
339	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 4,5x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm <pom. 0.1> 23,16 <pom. 0.2> 15,50 <pom. 0.3> 9,52 <pom. 0.4> 123,11 <pom. 0.7> 25,08 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	23,16 15,5 9,52 123,11 25,08 196,37
340	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową fi 2,5 mm o oczkach 15x15 cm <pom. 0.1> 23,16 <pom. 0.2> 15,50 <pom. 0.3> 9,52 <pom. 0.4> 123,11 <pom. 0.7> 25,08 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	23,16 15,5 9,52 123,11 25,08 196,37
341	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej <pom. 0.1> 23,16 <pom. 0.2> 15,50 <pom. 0.3> 9,52 razem	m2 m2 m2 m2	23,16 15,5 9,52 48,18
342	KNR 2-02 1118/11	Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych o wymiarach 60x60cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe z wykończeniem matowym, gładkim w kolorze beżowym <pom. 0.1> 23,16 <pom. 0.2> 15,50 <pom. 0.3> 9,52 razem	m2 m2 m2 m2	23,16 15,5 9,52 48,18
343	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm <pom. 0.1> 4,725 + 5,255 + 1,05 + 1,33 + 0,30 + 0,455 + 0,165 + 0,695 + 0,24 <pom. 0.2> (3,425+4,525)*2 <pom. 0.3> (1,165+4,525)*2 razem	m m m m	14,215 15,9 11,38 41,495
344	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z gres o wysokości 10 cm kolor beżowy <pom. 0.1> 4,725 + 5,255 + 1,05 + 1,33 + 0,30 + 0,455 + 0,165 + 0,695 + 0,24 <pom. 0.2> (3,425+4,525)*2 <pom. 0.3> (1,165+4,525)*2 razem	m m m m	14,215 15,9 11,38 41,495
345	KNR 2-02u2 1135/01	Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej - parkiet dębowy z dwuwarstwowych desek, szczotkowany, kolor ciemny dąb o wykończeniu matowym, przystosowany pod ogrzewanie podłogowe układany w wzór jodełka francuska: długość klepki - ok. 40cm, szerokość - ok 6cm, grubość - ok. 1.3cm z wykończeniem listwy przypodłogowej poliuretanowa w kolorze białym o wys. 10cm. <pom. 0.4> 123,11 <pom. 0.7> 25,08 razem	m2 m2 m2	123,11 25,08 148,19
346	KNR 4-01 0816/01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych <pom. 0.4> 123,11 <pom. 0.7> 25,08 razem	m2 m2 m2	123,11 25,08 148,19

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
347	KNR 2-02u2 1135/04	Lakierowanie posadzek <pom. 0.4> 123,11 <pom. 0.7> 25,08 razem	m2 m2 m2	123,11 25,08 148,19
348	Analiza własna	Dostawa i montaż wycieraczki systemowej wewnętrznej o wym 85x150cm wysokości 22 mm w ramce aluminiowej	szt	1
349	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni schodów 3,675*1,25 + 2,575*1,225 1,25*0,165*10 + 1,225*0,165*10 razem	m2 m2 m2	7,748 4,084 11,832
350	KNR 2-02 1121/01	Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną 3,675*1,25 + 2,575*1,225 1,25*0,165*10 + 1,225*0,165*10 razem	m2 m2 m2	7,748 4,08 11,832
351	KNR 2-02 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x60cm układanych na klej metodą kombinowaną - kolor beżowy 3,675*1,25 + 2,575*1,225 1,25*0,165*10 + 1,225*0,165*10 razem	m2 m2 m2	7,748 4,084 11,832
352	KNR 2-02 1122/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki o wysokości 10cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną 3,675 + 3,73 razem	m m	7,405 7,405
353	KNR 2-02 1122/04	Cokoliki o wysokości 10cm na schodach, z płytek bez przecinania układanych na klej metodą kombinowaną - kolor beżowy 3,675 + 3,73 razem	m m	7,405 7,405
		2.3.3 I piętro		
354	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni posadzek <pom. 1.5> 30,88 <pom. 1.1> 13,00 <pom. 1.2> 25,57 <pom. 1.3> 9,27 <pom. 1.4> 25,08 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2	30,88 13 25,57 9,27 25,08 103,8
355	KNR 2-02u2 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka) 3,675*1,25 + 2,575*1,225 1,25*0,165*10 + 1,225*0,165*10 razem	m2 m2 m2 m2	13 9,27 30,88 53,15
356	KNR 2-02 1118/11	Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych o wymiarach 60x60cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe z wykończeniem matowym, gładkim w kolorze beżowym 3,675*1,25 + 2,575*1,225 1,25*0,165*10 + 1,225*0,165*10 razem	m2 m2 m2	13 30,88 43,88

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
357	KNR 2-02 1118/11	Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych o wymiarach 60x60cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki gresowe z wykończeniem matowym, gładkim w kolorze jasno szarym <pom. 1.3> 9,27	m2	9,27
		razem	m2	9,27
358	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm <pom. 1.1> 5,30+1,095+2,83+0,475 <pom. 1.3> (5,30+1,75)*2 <pom. 1.5> (8,08+7,14)*2	m m m	9,7 14,1 30,44
		razem	m	54,24
359	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z gres o wysokości 10 cm kolor beżowy <pom. 1.1> 5,30+1,095+2,83+0,475 <pom. 1.5> (8,08+7,14)*2	m m	9,7 30,44
		razem	m	40,14
360	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z gres o wysokości 10 cm kolor jasno-szary <pom. 1.3> (5,30+1,75)*2	m	14,1
		razem	m	14,1
361	KNR 2-02u2 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm <pom. 1.2> 25,57 <pom. 1.4> 25,08	m2 m2	25,57 25,08
		razem	m2	50,65
362	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych układane na klej <pom. 1.2> 25,57 <pom. 1.4> 25,08	m2 m2	25,57 25,08
		razem	m2	50,65
363	KNR 2-02 0609/03	Podkład pod panele winylowe gre. 1,5 mm poliuretanowo-mineralne <pom. 1.2> 25,57 <pom. 1.4> 25,08	m2 m2	25,57 25,08
		razem	m2	50,65
		2.4 Nadproża stalowe		
364	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <pom. 1,5 - 1,1> 1,50*2	m	3
		razem	m	3
365	KNR 4-01 0346/03	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej <pom. 1,5 - 1,1> 4	gniazdo	4
		razem	gniazdo	4
366	KNR 4-01 0206/04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach - poduszki pod nadproża stalowe <pom. 1,5 - 1,1> 4	szt	4
		razem	szt	4
367	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - belki stalowe IPE120 <pom. 1,5 - 1,1> 1,40*3	m	4,2
		razem	m	4,2

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
368	KNR 4-03 1017/17	Mechaniczne wiercenie otworów o średnicy do 20mm i głębokości do 10mm w metalu <pom. 1,5 - 1,1> 3*2	otworów	6
		razem	otworów	6
369	KNR 4-06 0112/01	Skręcanie połączeń śrubami o średnicy do 20mm <pom. 1,5 - 1,1> 2	szt	2
		razem	szt	2
370	KNR 4-01 0313/06	Obmurowanie końców belek stalowych <pom. 1,5 - 1,1> 4	koniec	4
		razem	koniec	4
371	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane <pom. 1,5 - 1,1> 1,4*3	m	4,2
		razem	m	4,2
372	KNR 4-01 0704/03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach <pom. 1,5 - 1,1> 1,00*(0,40+0,25+0,25)	m2	0,9
		razem	m2	0,9
2.5 Tynki i okładziny				
373	KNR K-46 040/01	Tynki cementowo-wapienne wykonywane mechanicznie o grubości 15 mm z tynku - tynki ścian 76,832 <wejście do piwnic> (2,20+3,06+1,47)*2*1,93 21,63 <pom. 0.1> (4,725+5,30)*2*2,92 <pom. 0.2 + pom. 0.3> (5,65+4,525)*2*2,91 <pom. 0.7> (5,50+4,56)*2*2,96 <pom. 0.4> (9,595+0,965+0,66+1,52)*5,80 - 4,20*2,56 - 2,76*2,56 (0,94+4,065+7,275+4,065*0,795+0,305+0,305)*5,80 (11,40+7,14+3,29)*2,86 <pom. 1.6> (5,13+7,08+11,39)*2,55 (5,91+8,12+1,17)*0,97*2 <pom. 1.1> (5,30+2,83)*2*2,83 <pom. 1.2> (5,65+4,525)*2*2,82 <pom. 1.3 + pom. 1.4> (5,30+1,75)*2*2,83 <pom. 1.5> (5,50+4,56)*2*2,85	m2	76,832
			m2	25,978
			m2	21,63
			m2	58,546
			m2	59,219
			m2	59,555
			m2	56,074
			m2	93,506
			m2	62,434
			m2	60,18
			m2	29,488
			m2	46,016
			m2	57,387
			m2	39,903
			m2	57,342
		razem	m2	804,09
374	KNR 2-02 1514/02	Tapetowanie ścian <pom. 0.7> 4,56*2,75*2 <pom. 0.1> 3,255*2,75 + 1,47*(2,75-0,815) 2,93*(2,75-0,815) - 1,90*2,100 1,17*2,75 - 1,00*2,10 <pom. 0.4> 1,655*2,72 (4,055+7,265+4,055)*4,22 <klatka schodowa> 1,155*4,29 + 1,50*(4,29+2,65)*2,575	m2	25,08
			m2	11,796
			m2	1,68
			m2	1,118
			m2	4,502
			m2	64,883
			m2	31,761
		razem	m2	140,82
375	KNR 2-02 1514/02	Tapetowanie ścian - łąka polna <pom. 0.4> 7,14*2,72 <pom. 1.5> 7,14*2,42	m2	19,421
		razem	m2	17,279
			m2	36,7
376	KNR 2-02s 2011/01	Okładziny z lameli 30x40 mm, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm		

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<pom. 0.7> 25,08	m2	25,08
		razem	m2	25,08
377	KNR 2-02s 2011/01	Okładziny z lameli 30x40 mm, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 60cm <spód balkonu> 3,29*7,14 + 18,115*1,27	m2	46,497
		razem	m2	46,497
378	KNR 2-02s 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze lamelami ściennymi o przekroju 30x40 mm w kolorze białym (przyjęto 18 szt/m2) <bok balkonu> (5,935+18,115+1,185)*0,97 <pom. 0.1> 2,13*2,92 + 1,00*2,92	m2 m2	24,478 9,14
		razem	m2	33,618
379	KNR 2-02s 2004/05	Obudowa jednowarstwowa belek i podciągów lamelami 30x40 mm na rusztach metalowych pojedynczych <pom. 0.1> 2,48*0,815 + 2,48*1,47	m2	5,667
		razem	m2	5,667
380	KNR 2-02s 2006/03	Okładziny ścian lamelami na rusztach na klatce schodowej <pom. 0.1> (2,23+1,55)*3,17 <pom. 1.3> (1,155+0,51+2,575)*2,65	m2 m2	11,983 11,236
		razem	m2	23,219
381	KNR-W 2-02r97 2005/03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i UD <pom. 1.1> 5,30*2,83 <pom. 1.2> 25,57 <pom. 1.3> 9,27 <pom. 1.4> 25,08 <pom. 0.4> 123,11	m2 m2 m2 m2 m2	14,999 25,57 9,27 25,08 123,11
		razem	m2	198,029
382	KNR-W 2-02r97 2005/04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych <pom. 1.1> 5,30*2,83 <pom. 1.2> 25,57 <pom. 1.3> 9,27 <pom. 1.4> 25,08 <pom. 0.4> 123,11	m2 m2 m2 m2 m2	14,999 25,57 9,27 25,08 123,11
		razem	m2	198,029
383	KNR-W 2-02r97 2005/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i UD <pom. 0.1> 23,16	m2	23,16
		razem	m2	23,16
		2.6 Malowanie		
384	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni płyt g-k <pom. 1.1> 5,30*2,83 <pom. 1.2> 25,57 <pom. 1.3> 9,27 <pom. 1.4> 25,08 <pom. 0.4> 123,11 <pom. 0.1> 23,16	m2 m2 m2 m2 m2 m2	14,999 25,57 9,27 25,08 123,11 23,16
		razem	m2	221,189

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
385	KNR 2-02u2 2015/04	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2		
		<pom. 1.1> 5,30*2,83	m2	14,999
		<pom. 1.2> 25,57	m2	25,57
		<pom. 1.3> 9,27	m2	9,27
		<pom. 1.4> 25,08	m2	25,08
		<pom. 0.4> 123,11	m2	123,11
		<pom. 0.1> 23,16	m2	23,16
		razem	m2	221,189
386	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni płyt g-k przed malowaniem		
		<pom. 1.1> 5,30*2,83	m2	14,999
		<pom. 1.2> 25,57	m2	25,57
		<pom. 1.3> 9,27	m2	9,27
		<pom. 1.4> 25,08	m2	25,08
		<pom. 0.4> 123,11	m2	123,11
		<pom. 0.1> 23,16	m2	23,1
		razem	m2	221,189
387	KNR-W 2-02 1510/07	Malowanie dwukrotne wewnętrznych płyt g-k farbą silikatową w kolorze białym farba silikatowa		
		<pom. 1.1> 5,30*2,83	m2	14,999
		<pom. 1.2> 25,57	m2	25,57
		<pom. 1.3> 9,27	m2	9,27
		<pom. 1.4> 25,08	m2	25,08
		<pom. 0.4> 123,11	m2	123,11
		<pom. 0.1> 23,16	m2	23,16
		razem	m2	221,189
388	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni tynku		
		804,09	m2	804,09
		razem	m2	804,09
389	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba silikatowa		
		804,09	m2	804,0
		-109,059	m2	-109,059
		-36,70	m2	-36,7
		-33,618	m2	-33,618
		-23,219	m2	-23,219
		<lustra> -(7,291 + 3,94 + 4,586)	m2	-15,817
		razem	m2	585,677
		2.7 Stolarka i ślusarka		
390	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wykończone wg opisu zestawienia - D2		
		0,90*2,00*5	m2	9
		razem	m2	9
391	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drzwiowe regulowane		
		<drzwi D2> (1,00+2,10+2,10)*5	m	26
		razem	m	26
392	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe D1 EI30 wg opisu		
		2,00*2,25	m2	4,5
		razem	m2	4,5

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
393	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D10 wg opisu 1,04*2,07	m2	2,153
		razem	m2	2,153
394	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D9 EI60 wg opisu 1,04*2,07	m2	2,153
		razem	m2	2,153
395	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe Dz1 ciepłe wg opisu 1,42*2,52	m2	3,578
		razem	m2	3,578
396	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe Dz2 ciepłe wg opisu 1,04*2,525	m2	2,626
		razem	m2	2,626
397	KNR-W 2-02 1039/02	Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2 -okno 02 wym. 124x164 cm 1,24*1,64*1	m2	2,034
		razem	m2	2,034
398	KNR-W 2-02 1039/02	Okna aluminiowe o powierzchni do 2,0m2 -okno EI30 wym. 124x164 cm 1,24*1,64*1	m2	2,034
		razem	m2	2,034
399	Analiza własna	Montaż nawiewników okiennych <parter> 6 <piętro> 15	szt szt	6 15
		razem	szt	21
400	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników z aglomarmuru 35x130 cm <parter> 6 <piętro> 15	szt szt	6 15
		razem	szt	21
		2.9 Roboty pozostałe		
401	KNR 2-02 0829/10	Montaż na ścianie lustro prostokątnego 2,00x2,07 m klejone do ściany <pom. 0.2> 2,00*2,07	m2	4,14
		razem	m2	4,14
402	KNR 2-02 0829/10	Montaż na ścianie lustro prostokątnego 1,87x1,96 m klejone do ściany <pom. 0.7> 1,86*1,96	m2	3,646
		razem	m2	3,646
403	KNR 2-02 0829/10	Montaż na ścianie lustro prostokątnego 2,18x2,96 m klejone do ściany <pom. 0.16> 2,18*2,96	m2	6,453
		razem	m2	6,453
404	KNR 2-02 0829/10	Montaż na ścianie lustro prostokątnego 1,96x2,34 m klejone do ściany <pom. 0.4> 1,96*2,34	m2	4,586
		razem	m2	4,586
405	KNR 2-02 0829/10	Montaż na ścianie lustro prostokątnego 1,56x1,96 m klejone do ściany		

Przedmiar robót**Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<pom. 0.4> 1,56*1,96*2	m2	6,115
		razem	m2	6,115
406	KNR 5-08 0701/14	Przykręcenie do gotowego podłoża listwy przysufitowej o długości 260 cm		
		<5,50/2,60> 3	szt	3
		razem	szt	3
407	KNR 5-08 0705/07	Przykręcenie do gotowych otworów karnisza		
		<pom. 0.7> 5,50	m	5,5
		razem	m	5,5
408	KNR 5-08 0803/01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie o głębokości do 8cm i średnicy do 10mm		
		<pom. 0.7> 16	szt	16
		razem	szt	16
409	KNR 5-08 0809/05	Osadzenie kołków kotwiących M10 w stropie		
		<pom. 0.7> 16	szt	16
		razem	szt	16
410	Analiza własna	Dostawa i montaż zasłon		
		<pom. 0.7> 1,40*2,60*2	m2	7,28
		razem	m2	7,28
411	Analiza własna	Dostawa i montaż firan		
		<pom. 0.7> 4,00*2,55	m2	10,2
		razem	m2	10,2
412	Analiza własna	KNR AT-31 0707/05 Montaż na kleju listwy ozdobnej poliuratonowej w kolorze białym szer. 15 mm i wys. 25 mm		
		<pom. 0.4> (1,50+2,00)*2*4	m	28
		razem	m	28
413	Analiza własna	Dostawa o montaż rolet okiennych do okna 124x164 cm		
		<pom. 01> 2	szt	2
		<pom. 02> 1	szt	1
		<pom. 0.3> 1	szt	1
		<pom. 1.4> 2	szt	2
		<pom. 1.2> 3	szt	3
		razem	szt	9
414	Analiza własna	Dostawa o montaż rolet okiennych do okna 121x105 cm		
		<pom. 0.4> 4	szt	4
		razem	szt	4
415	Analiza własna	Dostawa o montaż rolet okiennych do okna 121x85 cm		
		<pom. 0.4> 2	szt	2
		razem	szt	2
416	Analiza własna	Dostawa i montaż mebli wg zestawienia	kpl	1
		2.10 Sufity		
417	KNR 4-01 0429/07	Rozbiórki belek stropowych o przekroju do 300cm2 stropów drewnianych		
		<pom. 0.4> (7,14+0,25+0,25)*9	m	68,76
		razem	m	68,76

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
418	KNR 4-01 0429/05	Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych stropów drewnianych <pom. 0.4> 123,11 razem	m2 m2	123,11 123,11
419	KNR 4-01 0609/01	Rozebranie warstwy izolacji cieplnej grubości 10cm <pom. 0.4> 123,11 razem	m2 m2	123,11 123,11
420	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziomymi płytami z wełny mineralnej 037 układanymi na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm <pom. 0.4> 123,11 razem	m2 m2	123,11 123,11
421	KNR 2-02 0613/04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej 037 układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną gr. 6 cm <pom. 0.4> 123,11 razem	m2 m2	123,11 123,11
422	KNR 4-01 0820/03	Przybicie płyt OSB gr. 2,5 cm <pom. 0.4> 123,11 razem	m2 m2	123,11 123,11
423	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach 14 6 razem	szt szt szt	14 6 20
424	KNR 2-05 0115/06	Belki stropowe HEB180 (7,14+0,25+0,25)*7*51,20*0,001 razem	t t	2,738 2,738
425	KNR 2-05 0115/06	Belki stropowe L90x90x8 (7,14+0,25+0,25)*3*10,90*0,001 razem	t t	0,25 0,25
426	Analiza własna	Dostawa belek HEB180 (7,14+0,25+0,25)*7*51,20*0,001 razem	t t	2,738 2,738
427	Analiza własna	Dostawa L90x90x8 (7,14+0,25+0,25)*3*10,90*0,001 razem	t t	0,25 0,25
428	KNR-W 2-05 0102/06	Wykonanie rusztu stalowego z profili RK 50x50x3 17,285*4,25*13*1,05*0,001 razem	t t	1,003 1,003
429	Analiza własna	Dostawa rusztu stalowego 50x50x3 mm 17,285*4,25*13*1,05*0,001 razem	t t	1,003 1,003
430	KNR 4-04 1107/02	Wywóz drewna z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym 0,20*0,24*67,76*0,80 123,11*0,03*0,80	t t	2,602 2,955

Przedmiar robót**Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	t	5,557
431	KNR 4-04 1107/04 (dopłata 5x)	Wywóz drewna z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km 0,20*0,24*67,76*0,80 123,11*0,03*0,80	t t	2,602 2,955
		razem	t	5,557
432	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie izolacji cieplnej samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 123,11*0,10	m3	12,311
		razem	m3	12,311
433	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 15x)	Wywiezienie izolacji cieplnej samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 123,11*0,10	m3	12,311
		razem	m3	12,311
434	Analiza własna	Utylizacja izolacji cieplnej 123,11*0,10	m3	12,311
		razem	m3	12,311
		2.11 Elewacja		
		2.11.1 Zadaszenie wejścia głównego		
435	KNR 4-04 0804/01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I 1,75 + 13,61 + 1,75	m	17,11
		razem	m	17,11
436	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 2,72*18,05	m2	49,096
		razem	m2	49,096
437	KNR 4-04 0803/01	Rozebranie konstrukcji zadaszenia wraz z podparciem 2,72*18,05	m2	49,096
		razem	m2	49,096
438	KNR 2-02 1219/08	Montaż uchwytów (kotew) stalowych ocynk pod słupy drewniane zadaszenia 8	szt	8
		razem	szt	8
439	KNR 2-02 0407/06	Słupy o długości ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - drewno strugane 4-stronnie 16x16 cm 0,16*0,16*2,68*6 0,16*0,16*4,23*2	m3 m3	0,412 0,217
		razem	m3	0,629
440	KNR 2-02 0406/06	Płatwie o długości ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - drewno strugane 4-stronnie 16x16 cm 0,16*0,16*16,90*2	m3	0,865
		razem	m3	0,865
441	KNR 2-02 0407/04	Słupy (wieszak) o długości do 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej przykręcany do ściany - drewno strugane 4-stronnie 16x16 cm 0,16*0,16*0,72*8	m3	0,147
		razem	m3	0,147
442	KNR 2-02 0408/02	Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - drewno strugane 4-stronnie 5x10 cm		

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,05*0,10*2,62*2*8	m3	0,21
		razem	m3	0,21
443	KNR 2-02 0408/03	Krokwie zwykłe o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej - drewno strugane 4-stronnie 7x12 cm 0,07*0,12*2,72*19	m3	0,434
		razem	m3	0,434
444	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - 1- stronnie strugane na wpust 2,72*16,90	m2	45,968
		razem	m2	45,968
445	KNR 2-02 0409/03	Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej 0,03*0,07*2,72*19	m3	0,109
		razem	m3	0,109
446	KNR 2-02 0410/03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm 2,72*16,90	m2	45,968
		razem	m2	45,968
447	KNR 2-02u2 0411/02	Przybicie deski czołowej przy łączeniu połaci dla pokryć z blach powlekanych 16,90	m	16,9
		razem	m	16,9
448	KNR 2-02u2 0535/02	Pokrycie blachą powlekaną dachówkową na łątach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 50m2 2,72*16,90	m2	45,968
		razem	m2	45,968
449	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm <deska czołowa> 16,90*0,40 <krokwie< 2,72*0,40*2 <krawędź dachy przy elewacja> 16,90*0,40	m2 m2 m2	6,76 2,176 6,76
		razem	m2	15,696
450	KNR 2-02u2 0517/02	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z blachy powlekanej o średnicy 10 cm 16,90	m	16,9
		razem	m	16,9
451	KNR 2-02u2 0519/01	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 8 cm z blachy powlekanej (4,23+0,25+0,30)*2	m	9,56
		razem	m	9,56
452	KNR 2-02u2 0550/07	Kolanka z blachy powlekanej średnicy 8 cm 3*2	szt	6
		razem	szt	6
453	KNR 2-02 1209/01	Balustrady tarasowe drewniana z pochwytym drewnianym 12,70 + 2,15 + 2,15	m	17
		razem	m	17

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
454	KNR 4-01 0627/03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania desek i płyt - kolor mahoń <podbitka> 45,968 <deska czołowa> (0,20+0,03)*2*16,90 razem	m2 m2 m2	45,968 7,774 53,742
455	KNR 4-01 0627/04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania bali i krawędziaków <słupy> 0,16*4*2,68*6 + 0,16*4*4,23*2 <płatwie> 0,16*4*16,90*2 <słupy - wieszaki> 0,16*4*0,72*8 <kleszcze> (0,05+0,10)*2*2,62*8*2 <krokwie> (0,07+0,12)*2*2,72*19 <nadbitka> (0,03+0,07)*2*2,72*19 <łaty> (0,04+0,05)*16,90*2*10 razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	15,706 21,632 3,686 12,576 19,638 10,336 30,42 113,994
456	KNR 4-01 0627/03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania barierki drewnianej 17,00*0,65 razem	m2 m2	11,05 11,05
457	KNR 4-04 1107/01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym <balustrada> 17,11*12,00*0,001 <blacha> 49,096*4,00*0,001 <konstrukcja zadszenia> 49,096*1,85*0,001 razem	t t t t	0,205 0,196 0,091 0,492
458	KNR 4-04 1107/04 (dopłata 6x)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km <balustrada> 17,11*12,00*0,001 <blacha> 49,096*4,00*0,001 <konstrukcja zadszenia> 49,096*1,85*0,001 razem	t t t t	0,205 0,196 0,091 0,492
		2.11.2 Posadzka wejścia głównego		
459		KNR AT-39 0101/2: Przygotowanie podłoża - usunięcie skorodowanej warstwy betonu o gr. 1 cm 0,17*1,82*7*2 0,30*1,82*6*2 13,22*1,82 razem	m2 m2 m2 m2	4,332 6,552 24,06 34,944
460		KNR AT-39 0102/01: Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża 0,17*1,82*7*2 0,30*1,82*6*2 13,22*1,82 razem	m2 m2 m2 m2	4,332 6,552 24,06 34,944
461		KNR AT-39 0103/01: Wykonanie warstwy szczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej 0,17*1,82*7*2 0,30*1,82*6*2 13,22*1,82 razem	m2 m2 m2 m2	4,332 6,552 24,06 34,944
462		KNR AT-39 0103/03: Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 5 mm 0,17*1,82*7*2 0,30*1,82*6*2 13,22*1,82 razem	m2 m2 m2 m2	4,332 6,552 24,06 34,944

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
463		KNR AT-39 0103/04: Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 5 mm - dodatek/ potrącenie za zmianę grubości o 1 mm 0,17*1,82*7*2 0,30*1,82*6*2 13,22*1,82	m2 m2 m2	4,332 6,552 24,06
		razem	m2	34,944
464		KNR AT-39 0111/01: Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu gr. 2 mm 0,17*1,82*7*2 0,30*1,82*6*2 13,22*1,82	m2 m2 m2	4,332 6,552 24,06
		razem	m2	34,944
465		KNR AT-39 0111/02: Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu gr. 2 mm - dodatek za pogrubienie o 1 mm 0,17*1,82*7*2 0,30*1,82*6*2 13,22*1,82	m2 m2 m2	4,332 6,552 24,06
		razem	m2	34,944
466	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi systemu "kamienny dywan" 0,17*1,82*7*2 0,30*1,82*6*2 13,22*1,82	m2 m2 m2	4,332 6,552 24,06
		razem	m2	34,944
467	KNR-W 2-02 1118/02	Analogia - Okładziny w systemie tzw. "kamiennym dywanem", antypoślizgowość min R11 0,17*1,82*7*2 0,30*1,82*6*2 13,22*1,82	m2 m2 m2	4,332 6,552 24,06
		razem	m2	34,944
468	KNR-W 2-02 1510/11	Malowanie dwukrotne powierzchni "kamiennego dywanu" 0,17*1,82*7*2 0,30*1,82*6*2 13,22*1,82	m2 m2 m2	4,332 6,552 24,06
		razem	m2	34,944
469	KNR-W 2-02 0840/08	Listwy narożnikowe okapowe schodowy srebrny z czarną gumą aluminium anoda 38.5 mm 1,82*7 1,82*6	m m	12,74 10,92
		razem	m	23,66
2..11.3 Naprawa konstrukcji betonowej				
470		ZKNR C-3 0801/01 Przygotowanie podłoża - czyszczenie powierzchni betonu (1,70+1,70+13,20)*1,585	m2	26,311
		razem	m2	26,311
471	(dopłata 0,5x)	ZKNR C-3 0803/03 Przygotowanie podłoża - ręczne skucie skorodowanego betonu powierzchni sufitowych - przyjęto 50% powierzchni (1,70+1,70+13,20)*1,585	m2	26,311
		razem	m2	26,311
472		ZKNR C-3 0804/04 Przygotowanie podłoża - mnechaniczne wykucie odstępniętych, skorodowanych prętów zbrojeniowych z powierzchni stropu 85	m	85
		razem	m	85

Przedmiar robót

Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej


Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
473		ZKNR C-3 0805/01 Ręczne oczyszczenie z korozji odsłoniętych prętów zbrojeniowych, o średnicy 85	m	85
		razem	m	85
474		ZKNR C-3 0806/05 Odtłuszczenie elementów stalowych prętów stalowych 85	m	85
		razem	m	85
475		ZKNR C-3 0807/01 Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powłoką mineralną stali zbrojeniowej o średnicy do 12 mm 85	m	85
		razem	m	85
476		ZKNR C-3 0808/09 Wykonanie warstwy kontaktowej konstrukcji żelbetowej powierzchni sufitowych (1,70+1,70+13,20)*1,585	m2	26,31
		razem	m2	26,31
477		ZKNR C-3 0809/03 Ręczne uzupełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm - powierzchni sufitowa 150	dm3	150
		razem	dm3	150
478		ZKNR C-3 0815/05 Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu powierzchni sufitu (1,70+1,70+13,20)*1,585	m2	26,31
		razem	m2	26,31
479		ZKNR C-3 0816/02 Zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką akrylową powierzchni sufitu przez dwukrotne malowanie (1,70+1,70+13,20)*1,585	m2	26,31
		razem	m2	26,31
		2.11.4 Poprawa elewacji		
480	KNR 4-01 0726/03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów <Dz1> 1,44*2,50 <Dz2> 1,04*2,50	m2 m2	3,6 2,6
		razem	m2	6,2
481		KNR BC-06 0201/03: Ocieplenie ścian budynków przez przyklejenie do ościeży o szer. do 30 cm płyt styropianowych gr. 3 cm EPS 70-033 Fasada przy użyciu gotowych zapraw klejacych w systemie ETICS Kod CPV: SST-08 <Dz1> (1,44+2,50+2,50)*0,20 <Dz2> (1,04+2,50+2,50)*0,20	m2 m2	1,288 1,208
		razem	m2	2,496
482		BC-06 0203/03: Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach o szer. do 30 cm przy ociepleniu ościeżnic budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejacych w systemie ETICS Kod CPV: SST-08 <Dz1> (1,44+2,50+2,50)*0,20 <Dz2> (1,04+2,50+2,50)*0,20	m2 m2	1,288 1,208
		razem	m2	2,496
483		KNR BC-06 0502/02: Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym z siatką na zaprawie klejącej w systemie ETICS Kod CPV: SST-08 <Dz1> 1,44+2,50+2,50 <Dz2> 1,04+2,50+2,50	m m	6,44 6,04
		razem	m	12,48

Przedmiar robót**Rozbudowa i przebudowa Domu Ludowego w Cergowej**


Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
484		KNR BC-06 0408/01: Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynki silikatowy Kod CPV: SST-08 <Dz1> (1,44+2,50+2,50)*0,20 <Dz2> (1,04+2,50+2,50)*0,20	m2 m2	1,288 1,208
		razem	m2	2,496
485		KNR BC-06 0408/04: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego o fakturze baranek gr. ziarna 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża okienne i drzwiowe o szer. do 30 cm w systemie ETICS - kolor gr. II Kod CPV: SST-08 <Dz1> (1,44+2,50+2,50)*0,20 <Dz2> (1,04+2,50+2,50)*0,20	m2 m2	1,288 1,208
		razem	m2	2,496
		2.12 Platforma schodowa		
486	Analiza własna	Montaż platformy schodowej dla osób NPS z przygotowaniem dokumentacji do odbioru UDT	kpl	1
		2.13 Wyposażenie w meble		
487	Analiza własna	Dostawa wyposażenia mebli wg zał. nr 5 - meble	kpl	1

ZAŁĄCZNIK NR 2 – ZAPLECZE GASTRONOMICZNE

LP.	NAZWA	SZCZEGÓŁOWY OPIS	LOKALIZACJA	ILOŚĆ [SZT.]	SUMA	ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
1	Regał ociekowy	Długość: ok.914 mm Szerokość: ok.455 mm Wysokość: ok.1830 mm Wymiary półek: ok.900 x 455 mm Ilość półek: 5 Nośność jednej półki: ok.80 kg Materiał: Stal chromowana Waga: ok.13,4 kg	0.9 Projektowana Rodzelnia	1	0,00	
2	Basen gastronomiczny 80x60x85cm	Wysokość: ok.85cm Głębokość: ok.60cm Szerokość: ok.80cm Materiał wykonania: stal nierdzewna Otwór pod baterię na środku komory o ok.33 mm	0.9 Projektowana Rodzelnia	1	0,00	
3	Bateria	Bateria gastronomiczna z wylewką i przysznice Rodzaj: z przysznice, z wylewką Średnica otworu: 3.3-3.5cm Materiał: Stal nierdzewna, Mosiądz Elastyczny węz S/S ok. 960 mm Wylewka o zasięgu ok. 254 mm Mosiężny korpus z chromowanym wykończeniem Wysokość całkowita ok.1193 mm Komplet z węzami przyłączeniowymi ok. 600 mm G1/2	0.9 Projektowana Rodzelnia	2	0,00	
4	Piec elektryczny konwekcyjny	Długość: ok.709 mm Szerokość: ok.590 mm Wysokość: ok.589 mm Odległość między prowadnicami: ok.74 mm Rozmiar blach: ok.429x345 mm Moc całkowita: ok.3.1 kW Temperatura minimalna: 100 °C Temperatura maksymalna: 260 °C Waga: 33 kg Ilość prowadnic: 4 Materiał: stal nierdzewna AISI 304, szkło Zasilanie: elektryczne Wentylator: 1 bez autorawersem Przeszkłone drzwi	0.9 Projektowana Rodzelnia	1	0,00	
5	Podstawa pod piec konwekcyjny	Dedykowana podstawa pod piec konwekcyjny Wymiary: 540x460x(H)700 mm	0.9 Projektowana Rodzelnia	1	0,00	
6	Stół 50x60x85cm	Stół przysięenny Szerokość: ok.50cm Głębokość: ok.60cm Wysokość: ok.85cm Materiał: stal nierdzewna AISI 304 Liczba półek: Bez półki Profil nóg: 40x40x1,2mm	0.9 Projektowana Rodzelnia	1	0,00	

7	Kuchnia gazowa 6 palnikowa	Wymiary zewnętrzne [mm]: 1200x700x850 Moc [kW]: ok.42 Średnica palników [mm]: ok.105 Zasilanie: gaz Materiał: stal nierdzewna Moc płomienia regulowana za pomocą pokręteł z redukcją do 1/3 mocy	0,9 Projektowana Rodzelnia	1	0	0,00	
9	Stół 150x60x85cm	Stół przyścienny Szerokość: 150cm Głębokość: 60cm Wysokość: 85cm Materiał: stal nierdzewna AISI 304 Liczba półek: Bez półki Profil nóg: 40x40x1,2mm	0,9 Projektowana Rodzelnia	1	0	0,00	
10	Stół 150x60	Stół przyścienny z dwiema półkami 1200x600 mm Materiał: stal nierdzewna AISI 304 Szerokość: 150cm Głębokość: 60cm Wysokość: 85cm	0,10 Projektowana zmywalnia	1	0	0,00	
11	Szafka robocza z stali nierdzewnej ze zlewem jednokomorowym	Wymiary: ok.1500x700x(h)850 mm Zlew i blat wykonane ze stali nierdzewnej kwasówki AISI 304 o wysokiej odporności na kwasy i środki chemiczne, Stabilna konstrukcja spawana stołu, idealna dla gastronomii, Stopek regulowane +25 mm/-5 mm, maskownicza czelowa w standardzie, pozwalająca utrzymać czystość mebli gastronomicznych, Nogi stołu ze zlewem wykonana z profilu ok. 40x40x1,2mm, Stół wykonany rantem o ok. h = 40 mm, pozwalającym zachować higienę, Płyta z przetłoczeniem obrzeżającym o około 10 mm z przodu i boków tzw. blat morski, Półka wzmocniona usztywnieniem, Komora o wymiarach 400x400x(h)250 mm Komora po lewej stronie	0,9 Projektowana Rodzelnia	1	0	0,00	
12	Umywalka zabudowana 400x410x850 mm	Wymiary: ok. 400x410x850 mm Komora zabudowana z trzech stron Wymiar komory ok.320x300x150mm Otwór pod baterię na środku komory o średnicy ok.33 mm Nogi wykonane z profilu ok.30x30mm	0,9 Projektowana Rodzelnia	1	0	0,00	
13	Bateria umywalkowa z prysznicem	Bateria umywalkowa jednostronowa łokciowa Bateria mocowana do zlewia Wymagany otwór w zlewie o średnicy 33-35 mm Wysokość : 220 mm Kolor : inox	0,9 Projektowana Rodzelnia	1	0	0,00	

14	Stół roboczy ze stali nierdzewnej 120x60x85cm	Stół roboczy ze stali nierdzewnej Wymiary blatu: 120x60cm Wysokość: 85cm Liczba półek: 2 Liczba drzwi: 2 Rodzaj drzwi: przesuwne Ilość nóg: 4 Profil nóg: 40x40x1,2mm Zakres regulacji stopek: 25 mm/5 mm Wysokość rantu: 40mm Materiał: stal nierdzewna AISI 304	0,9 Projektowana Rodzielnia	1	0	0,00	
15	Wózek keihersii	Wózek keiherski 3-półkowy ok. 860x540x(h)940 mm, skręcany wymiary powierzchni roboczej ok. 800x500 mm Maksymalne obciążenie do ok. 75 kg Gumowe kółka z hamulcami Materiał wykonania : stal nierdzewna Szerokość - W : ok. 845 mm Głębokość - D : ok. 525 mm Wysokość - H : ok. 940 mm	0,9 Projektowana Rodzielnia	1	0	0,00	
16	Wózek transportowy	Wózek transportowy ze stali nierdzewnej Platforma o wymiarach: ok. 800x500x(h)850 mm Wózek transportowy wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430, 4 kółka skrętne, w tym 2 z hamulcem, kółek 125 mm,	0,9 Projektowana Rodzielnia	1	0	0,00	
17	Szafa na naczynia czyste 60x60x180cm	Wymiary zewnętrzne: ok. 600 x 600 x 1800mm Materiał wykonania: stal nierdzewna Konstrukcja: spawana Jedna półka stała o grubości 60 mm i dwie przestawne o grubości 40 mm Możliwość przełożenia drzwi	0,9 Projektowana Rodzielnia	1	0	0,00	
18	Szafa mroźnicza 1314 x 800 x 2065mm	Wymiary zewnętrzne: 1314 x 800 x 2065mm Szafa wykonana ze stali nierdzewnej Wentylowany system mrożenia Automatyczne rozmrzanie gorącym gazem Drzwi samozamykające się Drzwi wyposażone w klucz bezpieczeństwa, z magnetycznymi uszczelkami, z odwracalnym kierunkiem Regulowane półki o nośności ok. 40 kg każda Cyfrowy termostat Oświetlenie wewnętrzne LED Zakres temperatur (°C)ok. -22 ~ -18	0,9 Projektowana Rodzielnia	1	0	0,00	
19	Szafa chłodnicza 1314x800x2065mm	Wymiary zewnętrzne: 1314x800x2065mm Pojemność brutto: 1235l Zakres temperatur: ok. -2°C do +8°C Klasa energetyczna: D Wymiary półki: ok. 530 x 650mm Ilość półek (szk.): 8 Drzwi samozamykające się, zapobiegają niekontrolowanej utracie chłodzenia, z blokadą w pozycji otwartej Drzwi wyposażone w klucz bezpieczeństwa, z magnetycznymi uszczelkami, z odwracalnym kierunkiem Regulowane półki o nośności ok. 40 kg każda Cyfrowy termostat Oświetlenie wewnętrzne LED	0,9 Projektowana Rodzielnia	1	0	0,00	


20	Regał odkładczy 60x60cm	Regał magazynowy, półki pełne 600x600x1800 Regał spawany Maksymalne obciążenie na półkę 70 kg Materiał wykonania: stal nierdzewna	0.9 Projektowana Rodzielnia	1	0	0,00	
21	Okap przyścienny	Okap przyścienny trapezowy z łapaczni tłuszczu, oświetleniem LED i wentylatorem E1 Szerokość: ok.100cm Głębokość: ok.90cm Wysokość: ok.45cm Materiał: stal nierdzewna Okap z wentylatorem E1 o wydajności do 1300 m3/h Króciec wyciągowy o średnicy ok.250 mm Moc wentylatora ok.200W Sterowanie prędkością wentylatora elektroniczne, regulowane pokręteł Oświetlenie LED o klasie odporności IP65 Włącznik światła zintegrowany ze sterownikiem pracy wentylatora Filtry labiryntowe w komplecie Rynienka ociekająca z króćcem spustowym Szczelna konstrukcja komory wyciągowej Zasilanie 230V	0.9 Projektowana Rodzielnia	1	0	0,00	
22	Stół 60x60	Stół przyścienny z dwiema półkami 600x600 mm Materiał: stal nierdzewna AISI 304 Szerokość: 60cm Głębokość: 60cm Wysokość: 85cm	0.10 Projektowana zmywalnia	1	0	0,00	
23	Zmywarka wyparzarka kapturowa gastronomiczna	Zmywarka kapturowa, dozownik płynu myjącego, 400V Funkcja wyparzania Sterowanie elektroniczne Przystosowana do mycia naczyń, tac, akcesoriów kuchennych i pojemników GN 1/1 Precyzyjny jeliłkowy dozownik płynu myjącego i nabysszającego Cykl mycia 120 s lub 180 s Zużycie wody ok.2,5 l/cykl Regulowane nóżki ok. 45 mm Szerokość: ok.728 mm (72,8 cm) Głębokość: 816 mm (81,6 cm) Regulacja nóżek: możliwość poziomowania w zakresie ok. 45 mm Wysokość (przy zamkniętym kapturze): ok.1505 mm	0.10 Projektowana zmywalnia	1	0	0,00	
24	Blat ze zlewem dwukomorowym 70x240	Stół roboczy z 2 zlewami Wymiary: 90x240x60 cm Głębokość zlewów: 25 cm Materiał: stal nierdzewna 304 Półka z galwanizowanej stali Posiada rant, półkę i zestaw odpływowy Zlew na środku	0.10 Projektowana zmywalnia	1	0	0,00	

ZESTAWIENIE 4 AKCESORIA ŁAZIENKOWE

LP.	NAZWA	SZCZEGÓŁOWY OPIS	LOKALIZACJA	ILOŚĆ [SZT.]	CENA	SUMA	ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
1	Dozownik na papier toaletowy	Dozownik do papieru toaletowego materiał obudowy: stal nierdzewna kolor obudowy: czarny mat wymiary: øok.256mm, gł-ok.120mm montaż: naścienny	0.12 WC Prac.	1	0,00	0,00	
			0.14 WC D	1			
			0.15 WC D	1			
			0.20 WC M	1			
			RAZEM:	4			
2	Dozownik na ręczniki papierowe	Dozownik do ręczników papierowych materiał obudowy: stal szlachetna kolor obudowy : czarny mat wymiary: h-ok.370mm, szer-ok.270mm, gł-ok.120mm montaż: naścienny Z okienkiem do kontroli poziomu ręczników, zabezpieczany na kluczyk. Pojemność: min.500szt	0.18 PrzedSIONEK WC	1	0,00	0,00	
			0.6 pomieszczenie dla matki	1			
			0.17 WC dla niepełn.	1			
			0.13 PrzedSIONEK WC	1			
			0.12 WC Prac.	1			
			RAZEM:	5			
3	Dozownik na mydło	Ścienny dozownik mydła w pianie Materiał: Stal nierdzewna 304 malowana proszkowo Kolor: Czarny Pojemność: 1 litr Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy System: Zawór niekapek Wymiary dozownika: Wysokość ok.280 mm, szerokość ok.100 mm, głębokość 100 mm	0.6 pomieszczenie dla matki	1	0,00	0,00	
			0.18 PrzedSIONEK WC	1			
			0.13 PrzedSIONEK WC	1			
			0.12 WC Prac.	1			
			0.17 WC dla niepełn.	1			
			RAZEM:	5			


4	Kosz na śmieci	Kosz łazienkowy z kołnierzem, wolnostojący z kłapa na sprężynie, Materiał: Stal nierdzewna Kolor: czarny mat Pojemność: 20-25L Wysokość: 32cm(+/- 5cm) Szerokość: 22cm(+/- 5cm) Głębokość: 22cm(+/- 5cm)	0.18 Przedstonek WC	1	0,00	0,00	
			0.6 pomieszczenie dla matki	1			
			0.13 Przedstonek WC	1			
			0.12 WC Prac.	2			
			0.17 WC dla niepełn.	1			
			0.14 WC D	1			
			0.15 WC D	1			
			0.20 WC M	1			
			RAZEM:	9			
			0.12 WC Prac.	1			
5	Ścienne pojemnik ze szczotką WC	Materiał: stal nierdzewnie Ø90 kolor obudowy : czarny wymiar: wysokość ok.39cm montaż: montaż ścienny	0.14 WC D	1	0,00	0,00	
			0.15 WC D	1			
			0.17 WC dla niepełn.	1			
			0.20 WC M	1			
			RAZEM:	5			
			0.12 WC Prac.	1			
7	Lustro	Lustro w czarnej ramie wykonanej z metalu-aluminium kolor ramy: czarny kształt: prostokąt z zaokrąglonymi rogami lustro: float, srebrne wymiary: 80x140 cm Grubość ramy ok.40 mm Sposób montażu kołki + zawieszki	0.16 WC męski	1	0,00	0,0	
			0.19 WC damski	1			
			RAZEM:	2			
			0.12 WC Prac.	1			

8	Lustro uchylne dla niepełnosprawnych	Lustro uchylne dla niepełnosprawnych Regulacja kąta nachyleni dostosować lustro dla osób na wózkach inwalidzkich odpowiednio do wysokości zamontowania wymiary: ok. 60.x60cm (szer x wys) mocowanie lustra: śruby mocujące	0.17 WC dla niepełn.	1	0,00	0,00	
9		Poręcz stała długość: 60cm (+/-5cm) materiał: stal malowana proszkowo kolor: czarny mat Średnica: 32 mm (+/-5mm)	0.17 WC dla niepełn.	1	0,00	0,00	
10	Poręcz prosta	Poręcz prosta materiał: aluminium Ø 35 mm długość: 30cm kolor: czarny mat montaż: ścienny	0.17 WC dla niepełn.	2	0,00	0,00	
11	Uchwyt ścienny na papier toaletowy	Uchwyt ścienny do papieru toaletowego, materiał: aluminium Ø20mm kolor: czarny montaż: ścienny w poziomie	0.17 WC dla niepełn.	1	0,00	0,00	
12	Wieszak ścienny pojedynczy	Haczyk łazienkowy Materiał: mosiądz kolor: czarny mat Wysokość: 89mm Szerokość: 16mm Głębokość: 47mm	0.12 WC Prac. 0.14 WC D 0.15 WC D 0.20 WC M 0.17 WC dla niepełn. RAZEM:	1 1 1 1 1 5	0,00	0,0	


13	Lustro	Owalne lustro w czarnej ramie rozmiar: ok. 80x40 cm głębokość: ok.20 mm grubość szkła: ok.4 mm szerokość ramy: ok.10 mm kolor ramy: czarny materiał: szkło, aluminium	0.6 pomieszczenie dla matki	1	0	0,00	
			RAZEM:	1			

SUMA:	0,00	BRUTTO
	0,00	NETTO

ZAŁĄCZNIK NR 5 - MEBLE

LP.-	NAZWA	SZCZEGÓŁOWY OPIS	LOKALIZACJA	ILOŚĆ [SZT.]	CENA	SUMA	ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY
1	Krzesło bankietowe	Krzesło bankietowa Możliwe sztaplowanie do 4-6 sztuk Kolor krzesła: jasny naturalny, bez Materiał: tworzywo sztuczne (imitacja drewna) Wytrzymałość krzesła do 150 kg Waga: ok 5kg Plastikowe stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem	0.4 Sala/0.5 Sala konsumpcyjna	123	0	0	
			0.7 Sala konsumpcyjna	21			
			1.5 Balkon	21			
			Ilość	165			
2	Stół składany bankietowy	Stół składany bankietowy Grubość blatu stołu 18mm Długość: 180cm Szerokość: 90cm Składane nogi Regulowana wysokość	0.4 Sala	19	0	0	
			0.7 Sala konsumpcyjna	3			
			1.5 Balkon	3			
			Ilość	25			
3	Wieszak obrotowy podwójny bankietowy	Szerokość: 10 cm Głębokość: 175 cm Wysokość: 60 cm Kolor: grafitowy Materiał wykonania: stal malowana proszkowo 30 podwójnych haczyków	0.2 Szatnia	3	0	0	
4	Fotele	Fotel pomarańczowy, czarny Koror: pomarańcz, rudy Szerokość: 90 cm Głębokość: 82 cm Wysokość: 72 cm Wysokość siedziska: 42 cm Stal malowana proszkowo	0.1 Hall główny	2	0	0	

5	Stolik	Materiał: Płyta MDF Wysokość: 50,5 cm Szerokość: 40 cm Głębokość: 40 cm Kolor: zielony Wykończony na wysoki połysk Okrągły blat Ø40 cm	0.1 Holl główny	1	0	0	
6	Wycieraczka systemowa 80x150cm	Wycieraczka zwijalna o konstrukcji otwartej, dopasowana swoim kształtem i wymiarami do wcześniej przygotowanego wpustu. Elementami czyszczącymi są wkłady tekstylne osuszające i pyłochłonne w aluminiowych profilach nośnych. Wycieraczka systemowa Wysokość profilu: 14cm Szerokość: 80cm Długość: 150cm Kolor: beż, capuccino	0.1 Holl główny	1	0	0	
7	Szafa gospodarcza	Szafa do przechowywania 185x60x50cm Materiał: stal Kolor: szary	-1.24 Pom. Porządkowe	1	0	0	
			0.8 Komunikacja	1			
			Ilość	2			
8	Fotel Wypoczynkowy	Wysokość całkowita: 72-77 cm Szerokość całkowita: 63-68 cm Głębokość całkowita: 80-85 cm Materiał nóg: stal malowana proszkowo (czarne) Kolor: szary	0.6 pomieszczenie dla matki	1	0	0	

9	Stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt Składane, poziome materiał: polietylen wysokość: ok. 516 mm szerokość: ok. 870 mm głębokość (rozłożony): ok. 500 mm głębokość (złożony): ok. 110 mm maks. obciążenie statyczne: ok. 113kg dopuszczalna waga użytkownika: ok. 23kg Przewijak posiada deklarację CE, oraz ATEST PZH pozwalający na użytek w pomieszczeniach użyteczności publicznej.	0.6 pomieszczenie dla matki	1	0	0	
10	Stolik pomocniczy Materiał: Stal nierdzewna Wykończenie: Malowanie proszkowe Efekt: Matowy Kolor: Szary granit Wysokość: ok. 50 cm Wysokie nogi: ok. 49,8 cm Średnica: ok. Ø40 cm	0.6 pomieszczenie dla matki	1	0	0	
11	Lada szatniowa Lada w szatni wykonana według projektu rys. A-39 Materiał: płyta meblowa Kolor: czarny mat Grubość płyty: 3,6cm Długość: 160cm Wysokość: 110cm Głębokość: 60cm	0.2 Szatnia	1	0	0	
12	Podest teatralny bez kotar + schody Powierzchnia całkowita: 16 m² (w układzie 4 x 4 m) Elementy zestawu: 8 podestów scenicznych (wymiary pojedynczego blatu: 2 x 1 m), 8 kompletów nóg stałych, uchwyty mocujące (komplet), schodki wejściowe Wysokość sceny: 60 cm (wysokość nóg stałych w zestawie) Materiał konstrukcji ramy: profile aluminiowe (wysokość ramy: 8 cm; umożliwia składowanie do 25 podestów w jednym stosie) Materiał blatu: wodoodporna sklejka brzoza o grubości 21 mm z powłoką antypoślizgową i atestem trudnopalności Montaż nóg: aluminiowe narożniki ramy dostosowane do profili kwadratowych (od 40x40 mm do 60x60 mm) oraz nóg okrągłych (średnica 48 mm); montaż bez użycia narzędzi łączenie modułów: boczne uchwyty mocujące i klamry spajające poszczególne blaty w jedną konstrukcję Normy i certyfikaty: zgodność z Polskimi Normami i Normami Europejskimi, certyfikat spawalniczy PN-EN ISO 3834-2	0.4 Sala	1	0	0	

13	Platforma schodowa	Oto zestawienie zawierające wyłącznie suche fakty techniczne i parametry montażowe dla platformy Stratos w żądanej konfiguracji: Platforma schodowa Stratos (zewnętrzna, ścienna, tor krzywoliniowy) Przeznaczenie: transport osób na wózkach inwalidzkich (manualnych i elektrycznych) lub osób w pozycji stojącej Tor jazdy: krzywoliniowy (obsługuje zakręty, spoczniki oraz zmienny kąt nachylenia schodów) Miejsce montażu: na zewnątrz budynku (poddespoły zabezpieczone antykorozyjnie, elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej, wodoodporny pokrowiec w zestawie) Sposób montażu: kotwienie konstrukcji bezpośrednio do zewnętrznej ściany nośnej budynku Udźwig nominalny: 225 kg (opcjonalna wersja wzmocniona o udźwigu do 300 kg) Materiał szyn jezdnych: stal nierdzewna (konstrukcja dwururowa) Sposób składania: automatyczny/elektryczny (składanie podestu, barier ochronnych i ramp najazdowych) Zasilanie: akumulatorowe (baterie 24V ładowane automatycznie na przystankach końcowych) Systemy bezpieczeństwa: podłogowe i boczne czujniki reagujące na przeszkody, mechaniczny chwytak bezpieczeństwa (hamulec), automatyczne rampy zabezpieczające przed stoczeniem wózka Sterowanie: przyciski naciskowe (zasada "totman" – trzymaj, aby jechać) na kablu sterującym przy platformie oraz bezprzewodowe piloty radiowe na przystankach	1	0	0	
14	Zabudowa meblowa w WC	Konsola pod umywalkę podwieszaną Stelaż metalowy wykonany z profilu stalowego Kolor obudowy: czarny malowany proczkowo Błat wykonany z płyty HPL w kolorze czarnym	0.18 Przedsiónek WC 1 0.13 Przedsiónek WC 1 0.12 WC Prac. 1 Ilość 3	0	0	
15	Zabudowa meblowa, pomieszczenia matki z dzieciem	Konsola pod umywalkę podwieszaną, dodatkowo szuflady pod białem Stelaż metalowy wykonany z profilu stalowego Kolor obudowy: czarny malowany proczkowo Błat wykonany z płyty HPL w kolorze czarnym	0.6 pomieszczenie dla matki 1	0	0	
			Wartość brutto:		0	
			Wartość netto:		0	

