

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2		
		413 * 2,70	m2	1 115,100	
				RAZEM	1 115,100
2	KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 0,5	m2		
		poz. 1	m2	1 115,100	
				RAZEM	1 115,100
3	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m2		
		poz. 1	m2	1 115,100	
				RAZEM	1 115,100
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		413 * 2,60	m2	1 073,800	
				RAZEM	1 073,800
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		413 * 2,50	m2	1 032,500	
				RAZEM	1 032,500
6	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu jednostronnego	m		
		115,00	m	115,000	
				RAZEM	115,000
7	KNR 2-31 0601-03	Sączi poprzeczne z kruszywa kat.gruntu IV o głębokości ułożenia 30 cm	m		
		2 * 4,00	m	8,000	
				RAZEM	8,000