

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR 2-01 0211-08		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach (skarpa) z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
			40	m3	40,000	
			80	m3	80,000	
					RAZEM	120,000
2	KNR 2-01 0214-04		Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 2,5	m3		
			poz.1	m3	120,000	
					RAZEM	120,000
3	KNR 2-31 0101-03		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2		
			195 * 2,70	m2	526,500	
					RAZEM	526,500
4	KNR 2-31 0101-04		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
			poz.3	m2	526,500	
					RAZEM	526,500
5	KNR 2-31 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			195 * 2,60	m2	507,000	
					RAZEM	507,000
6	KNR 2-31 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
			195 * 2,50	m2	487,500	
					RAZEM	487,500